

## 数量 (算出表) 数量算出表

名称 : 仕様	算	出	計	単位	備考
四ヶ字地区プール撤去工事					
既設防護柵撤去工			1.0	式	
既設防護柵撤去	58.9m		58.9m	m	
既設門扉撤去	4.7m		4.7m	m	
廃材運搬・処理			1.0	式	
取壊し工			1.0	式	
構造物とりこわし					
基礎部躯体とりこわし	$(18.04+2.92)*11.2+(5.84+1.1)*5.84$		275.28	m <sup>2</sup>	
上部躯体とりこわし	$2.92*2.92+1.8*1.72+2.92*1.88$		17.11	m <sup>2</sup>	
とりこわし機械運搬			3.00	往復	
コンクリート類集積積込み・廃材運搬					
機械室・トイレ					
屋根	$16.7104\text{m}^2 \times 0.15\text{m}$		2.51	m <sup>3</sup>	
壁	$(5.84\text{m}+3.66\text{m}+3.4\text{m}+0.384) \times 0.384$		5.21	m <sup>3</sup>	
床	$(2.92 \times 2.68+1.8 \times 1.72) \times 0.1$		1.09	m <sup>3</sup>	
小計			8.81	m <sup>3</sup>	
更衣室					
屋根	$2.72*3.64*0.15$		1.48	m <sup>3</sup>	
壁	$7.98*0.384$		3.06	m <sup>3</sup>	
床	$2.92*1.88*0.1$		0.55	m <sup>3</sup>	
小計			5.09	m <sup>3</sup>	
洗体槽					
壁			0.50	m <sup>3</sup>	
床			0.21	m <sup>3</sup>	
階段			0.20	m <sup>3</sup>	
小計			0.91	m <sup>3</sup>	
水飲み台・スタート台					
水飲み台	$0.6*1.5*0.17$		0.15	m <sup>3</sup>	

数量 (算出表) 数量算出表

名称 : 仕様	算	出	計	単位	備考
	0.46*0.4*0.12*2		0.04	m <sup>3</sup>	
スタート台	0.4*0.4*0.3*4		0.19	m <sup>3</sup>	
小計			0.39	m <sup>3</sup>	
プール基礎・壁					
短辺	0.5278m <sup>2</sup> *18m		9.50	m <sup>3</sup>	
長辺	0.484m <sup>2</sup> *30m		14.52	m <sup>3</sup>	
小計			24.02	m <sup>3</sup>	
プール土間					
	7.96m*15m*0.25m		29.85	m <sup>3</sup>	
小計			29.85	m <sup>3</sup>	
外周立上り					
壁	(18.04*2+11.2+5.84) *0.176		9.35	m <sup>3</sup>	
床	(18.04*2+9*2+5.84) *0.095		5.70	m <sup>3</sup>	
入口床	4.92*2.92*0.1		1.44	m <sup>3</sup>	
シャワー壁	2*1.7*0.17		0.58	m <sup>3</sup>	
小計			17.06	m <sup>3</sup>	
幼児プール					
基礎	0.3552*(5.44*4)		7.73	m <sup>3</sup>	
床	5.04*5.04*0.2		5.08	m <sup>3</sup>	
小計			12.81	m <sup>3</sup>	
計			98.94	m <sup>3</sup>	
廃棄物処分費	98.84*2.5 t / m <sup>3</sup>		247.35	t	
設備等撤去					
排水柵・排水管撤去・処分			1	式	
ろ過設備撤去・処分			1	式	
盛土・整地					
敷きならし	(9*15.86+5.84*5.84) *0.2		35.37	m <sup>3</sup>	
土砂等運搬	35.37*1.3		45.98	m <sup>3</sup>	

数量（算出表） 数量算出表

名称 : 仕様	算 出	計	単位	備考