

令和 07 年度				調査			
七ヶ谷郷75号線ほか消雪パイプ布設替工事				設計書			
工事番号				施工地			
消第3号				関川村大字上川口地内			
		実施・元		変更			
設計額		円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 155 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要		施工延長 L=181.0m 消雪ブロックφ75 L=16.3m 消雪ブロックφ65 L=164.7m 接続部材 一式		変更 設計概要			

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意），“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx※	TFJxxxxxxxx※	TYxxxxxxxx※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合があります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900※	S0901※	SE918※	
名称、労務数量等を設定	SA901※	SA902※	SA910※	SC900※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*減額処理*」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*単価置換*」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計、予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

#

埋戻し		一式			
埋戻し		m3		10	
モルタル 1:3 高炉		m3		10	
土砂等運搬		一式			
土砂等運搬		m3		18	
整地		一式			
整地		m3		18	
冬期対策施設工		式			
冬期安全施設工		式			
消雪パイプ(プレキャスト)散水部設置工		m		16.3	
消雪パイプ(プレキャスト)散水部設置工		m		164.7	
基礎碎石		m2		82	
接合部材		式		1	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
Co取壊し運搬処理		一式			
構造物とりこわし		m3		16	
殻運搬		m3		16	

廃材処理費			t		41	
直接工事費						
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 05 村上⑤ 0-07. 04. 20 (0) 1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	02 河川・道路構造物 11 補正なし 00 なし 40 4 0 % 03 保証なし 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所) R6. 10 00 なし (R02. 10. 20～) 00 小型車補正なし	

工事番号

工事名

商号又は名称・代表者名

住所

内容について説明できる者の氏名

その者の電話番号

※本ファイルを工事費内訳書として提出する場合、左の欄も忘れずに入力してください。

※※ 本工事費 ※※ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※ 本工事費 ※※									X1000	
道路維持									Y1000000031	
舗装工				式					Y2000000270	
舗装打換え工				式					Y3000001746	
舗装版切断				式					Y4000022881	
舗装版切断				一式					SCB430510	
0 省略	363			m					施工 第0-0001号内訳表	
舗装版破碎(小規)									Y4000022883	
直接掘削積込				一式					SWB430610	
0 省略	82			m2					施工 第0-0002号内訳表	
殻運搬									Y4000022885	
0 省略				一式					SCB227010	
殻運搬										

	0 省略	4	m3		施工 第0-0003号内訳表
穀処分					Y4000022886
	0 省略		一式		
	廃材処理費 アスファルト舗装廃材				S0930
	0 省略	10	t		施工 第0-0004号内訳表
表層					Y4000022891
			一式		
	表層(車道・路肩部)				SCB410260
	0 省略	109	m2		施工 第0-0005号内訳表
冬期対策施設工					Y2000000271
			式		
作業土工					Y3000001753
			式		
床掘り					Y4000022908
	土質:土砂				
			一式		
	床掘り				SCB210030
	0 省略	18	m3		施工 第0-0006号内訳表
埋戻し					Y4000022909
	土質区分:土砂, 土質:				
			一式		
	埋戻し				SCB210410
	0 省略	10	m3		施工 第0-0007号内訳表
	モルタル 1:3 高炉				TZJ2022006
	0 省略	10	m3		
土砂等運搬					Y4000022918
	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
			一式		
	土砂等運搬				SCB210110
	0 省略	18	m3		施工 第0-0008号内訳表
整地					Y4000022917
	作業区分:残土受入れ地での処理				
			一式		

	整地					SCB210610
	0 省略	18	m3			施工 第0-0009号内訳表
冬期対策施工						Y2000000289
			式			
冬期安全施工						Y3000001819
			式			
	消雪パイプ(プレキャスト)散水部設置工 75A II型 参考質量 219 k 0 省略	16.3	m			S0901 施工 第0-0010号内訳表
	消雪パイプ(プレキャスト)散水部設置工 65A II型 参考質量 220 k 0 省略	164.7	m			S0901 施工 第0-0011号内訳表
	基礎碎石					SCB221110
	0 省略	82	m2			施工 第0-0012号内訳表
	接合部材					V0001
	0 省略	1	式			施工 第0-0013号内訳表
構造物撤去工						Y2000000291
	0 省略		式			
構造物取壊し工						Y3000001825
			式			
Co取壊し運搬処理						Y4000007736
			一式			
	構造物とりこわし					SWB824010
	0 省略	16	m3			施工 第0-0014号内訳表
	殻運搬					SCB227010
	0 省略	16	m3			施工 第0-0015号内訳表
	廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)					S0930
	0 省略	41	t			施工 第0-0016号内訳表
直接工事費						
共通仮設費(率分)						

共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

直接掘削積込

SWB430610 施 工 内 訳 表

07年04月20日適用
施工 第0-0002号内訳表
100 m2 当り

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考	・	管	理	費	区	分
土木一般世話役				人					RR0125	1						
										0		省略				
特殊作業員				人					RR0101	1						
										0		省略				
普通作業員				人					RR0102	1						
										0		省略				
バックホ運転				日					SWK430110	1						
										0		省略				
諸雑費(率+まるめ)				%					#71							
										0		省略				
計		100		m2												
小計		1		m2												
打換え区分	=2	舗装版のみの打換え														
掘削深さ	=1	40cm以下														
すりつけ作業の有無	=2	無														

廃材処理費
 アスファルト舗装廃材

S0930
 施 工 内 訳 表

07年04月20日適用
 施工 第0-0004号内訳表
 1 t 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
アスファルト舗装廃材処理費（投棄料）	1.00	t			T5695 T 処分費等
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 T 処分費等
小計	1	t			
廃材区分 =4 アスファルト舗装廃材					

消雪パイプ(プレキャスト)散水部設置工
75A
Ⅱ型
参考質量 219 k

S0901

施 工 内 訳 表

07年04月20日適用
施工 第0-0010号内訳表
1 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
単位当り金額	1.00	式			T9999010
＊ ＊ 1 m当り ＊ ＊		m			0 省略
小 計	1	m			
単位 単位当り金額(円)	=5	単位――m			

消雪パイプ(プレキャスト)散水部設置工
65A
Ⅱ型
参考質量 220 k

S0901 施 工 内 訳 表

07年04月20日適用
施工 第0-0011号内訳表
1 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
単位当り金額	1.00	式			T9999010
＊ ＊ 1 m当り ＊ ＊		m			0 省略
小 計	1	m			
単位 単位当り金額(円)	=5	単位――m			

接合部材

V0001

施 工 内 訳 表

07年04月20日適用
施工 第0-0013号内訳表
1 式 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
目地材 HSタイト	34	枚			W0001 0 省略
ドレーン φ 65mm接続管エルボ 1式 ステンレス製	4	個			T6053 0 省略
径違いソケット HI φ 75-65	2	個			W0002 0 省略
小計	1	式			

構造物とりこわし

SWB824010 施 工 内 訳 表

07年04月20日適用
施工 第0-0014号内訳表
1 m3 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			TQJ1611007 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	m3			
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

廃材処理費
 コンクリート殻廃材(鉄筋)

S0930
 施 工 内 訳 表

07年04月20日適用
 施工 第0-0016号内訳表
 1 t 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
コンクリート廃材引取料金	1.00	t			T9999004
					T 処分費等
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80
					T 処分費等
小計	1	t			
廃材区分 =2 コンクリート殻廃材 (鉄筋)					

舗装版切断

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表
1 m 当り

機械構成比： 15.42% 労務構成比： 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 673.26

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	10.49%	円/供用日	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員	19.60%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役	10.55%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員	8.73%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	23.29%	円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.83%	円/L	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			積算単価		EP001
	舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳	=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$					

舗装版切断

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表
1 m 当り

機械構成比： 15.42% 労務構成比： 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 673.26

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[全体調整] 100 - Kr - Rr - Zr + 100 }						

殻運搬

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 12, 076

機械構成比： 18.57% 労務構成比： 72.35% 材料構成比： 9.08% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	18.57%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010010 MPM93010010
R1t	運転手(一般)	72.35%	円/人	運転手 (一般)		RR0115 RR9115
Z1t	軽油	9.08%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =4 =1	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し			
	運搬距離(km) (DID区間無) 費用の内訳	=13 =1	28.5km以下 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

表層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 2, 852.9

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 42.30% 材料構成比： 57.27% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	振動ローラ(舗装用) [ハンド・ガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.24%	円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンド・ガイト式] 運転質量0.5~0.6t		MMJ0804001 MM090804001
K2t	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.13%	円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		MMJ0807001 MM090807001
R1t	特殊作業員	18.71%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t	普通作業員	13.40%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t	土木一般世話役	4.05%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t	⑫密粒度アスコン(13FH)改質Ⅰ型	52.51%	円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		TZJ4101004 TZP91000030
Z2t	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.54%	円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TZJ4130002 TZ094130002
Z3t	ガソリン レギュラー	0.16%	円/L	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
Z4t	軽油	0.03%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) 材料	=1 =50 =11	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) ⑫密粒度アスコン(13FH)改質Ⅰ型			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			

表層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 2, 852.9

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 42.30% 材料構成比： 57.27% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} + \frac{Z3r}{100} \times \frac{Z3t'}{Z3t} + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r + Z3r + Z4r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$						

床掘り

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 2, 170.7

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	19.87%	円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202096 MM090202096
R1t	運転手(特殊)	39.96%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t	普通作業員	33.03%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t	軽油	7.14%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	土質 施工方法 費用の内訳	=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

SCB210410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m3 当り

標準単価： 3, 871.1

機械構成比： 9.48%

労務構成比： 86.47%

材料構成比： 4.05%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	8.90%	円/供用日	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202096 MM090202096
K2t	ﾗﾝﾏ 質量60~80kg	0.58%	円/供用日	ﾗﾝﾏ 質量60~80kg		MMJ0806001 MM090806001
R1t	普通作業員	49.42%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	特殊作業員	19.17%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t	運転手(特殊)	17.88%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t	軽油	3.20%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
Z2t	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.85%	円/L	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			積算単価		EP001
	施工方法 土質 費用の内訳	=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 3, 871.1

標準単価： 3, 871.1

[illegible]

07-实施-一般-0003-当初

土砂等運搬

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 2, 826.3

機械構成比： 24.45% 労務構成比： 63.42% 材料構成比： 12.13% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	24.45%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010020 MPM93010020
R1t	運転手(一般)	63.42%	円/人	運転手 (一般)		RR0115 RR9115
Z1t	軽油	12.13%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)	=1 =10	無し 10.0km以下			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

整地

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB210610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 123.38

機械構成比： 23.13% 労務構成比： 51.64% 材料構成比： 25.23% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	23.13%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t	運転手(特殊)	51.64%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t	軽油	25.23%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	作業区分	=1	残土受入れ地での処理			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	+ $\left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
	+ $\left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$					

基礎砕石

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 1, 206.1

機械構成比： 5.58% 労務構成比： 77.45% 材料構成比： 16.97% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.55%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t	普通作業員	37.13%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	特殊作業員	15.71%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t	運転手(特殊)	14.81%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R4t	土木一般世話役	9.27%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t	再生クラッシャーラン RC-40	11.93%	円/m3	再生クラッシャーラン RC-40		TZJ2122003 TZ092122003
Z2t	軽油	5.01%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	砕石の厚さ 砕石の種類 費用の内訳	=2 =8 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
	〔労務補正〕 $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$					

殻運搬

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 3, 471.9

機械構成比： 41.69% 労務構成比： 43.88% 材料構成比： 14.43% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	41.69%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)	43.88%	円/人	運転手 (一般)		RR0115 RR9115
Z1t	軽油	14.43%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	殻発生作業	=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
	積込工法区分	=1	機械積込			
	DID区間の有無	=1	無し			
	運搬距離(km) (DID区間有無)	=8	23.2km以下			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

単価入力データ一覧表①

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単位	金額
S0901	消雪パイプ(プレキャスト)散水部設置工	第0-0010号	T9999010	単位当り金額	式	
S0901	消雪パイプ(プレキャスト)散水部設置工	第0-0011号	T9999010	単位当り金額	式	
V0001	接合部材	第0-0013号	W0001	目地材 HSタイト	枚	
V0001	接合部材	第0-0013号	W0002	径違いソケット HI φ75-65	個	

単価入力データ一覧表②

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単位	金額
S0930	廃材処理費	第0-0016号	T9999004	コンクリート廃材引取料金	t	