

工事名

消第3号 七ヶ谷郷75号線ほか消雪パイプ布設替工事

当初

舗装工・作業土工数量計算調書

No.1

	仕 様	形 状 寸 法	数 量	単 位	算 式	備 考
舗装版切断	アスファルト	t = 5 cm	362.9	m	$L181.0 \times 2 + W0.225 \times 4$	施工延長
バックホウ舗装破碎積込	BH0.2m ³		81.5	m ²	$L181.0 \times A0.45$	181.0m
アスファルト殻運搬	ダンプ運搬	L = 17.0 km	4.1	m ³	$A81.5 \times t0.05$	
アスファルト殻処理			9.6	t	$V4.1 \times @2.35$	
床堀り	BH0.2m ³		18.1	m ³	$L181.0 \times A0.10 \text{ (m}^3/\text{m)}$	
残土積込運搬	DT運搬	L = 7.5 km	18.1	m ³		
残土処理(敷均し)	BD3t		18.1	m ³		
埋戻し(モルタル)	1:03	空練	9.5	m ³	$L181.0 \times A0.05 \text{ (m}^3/\text{m)} \times 1.05$	
表層(人力)	⑫13FH	t = 5 cm	108.6	m ²	$L181.0 \times W0.3 \times 2$	

関川村

工事名

消第3号 七ヶ谷郷75号線ほか消雪パイプ布設替工事

当初

消 雪 パ イ プ 工 数 量 計 算 調 書

No.1

	仕 様	形 状 寸 法	数 量	単 位	算 式	備 考
消雪パイプ(プレキャスト)(VP)設置 ・散水部 ・ステンレスノズル	Ⅱ型	φ 150		m	参考質量 213 kg/m	施工延長 181.0m
	Ⅱ型	φ 125		m	参考質量 197 kg/m	
	Ⅱ型	φ 100		m	参考質量 208 kg/m	
	Ⅱ型	φ 75	16.3	m	参考質量 219 kg/m	
	Ⅱ型	φ 65	164.7	m	参考質量 220 kg/m	
消雪パイプ(プレキャスト)(VP)設置 ・送水部		φ 150		m	参考質量 213 kg/m	
		φ 125		m	参考質量 197 kg/m	
		φ 100		m	参考質量 208 kg/m	
		φ 75		m	参考質量 219 kg/m	
		φ 65		m	参考質量 220 kg/m	
交通誘員	交通影響なし (全部通行止め施工)			人		

関川村

消 雪 パ イ プ 工 数 量 計 算 調 書

No.2

	仕 様	形 状 寸 法	数 量	単位	算 式	備 考
基礎碎石	RC-40	t = 10 cm	81.5	m ²	L181.0 × W0.45	
接合部材	目地材		34.0	枚	L181.0 / 5.5 (m) + 1.0	
	ドレン	SUS	4.0	個		
	T字管	HI φ75	1.0	個		
	T字管	HI φ65	2.0	個		
	径違いソケット	HI φ 75-65	2.0	個		

工事名

消第3号 七ヶ谷郷75号線ほか消雪パイプ布設替工事

当初

構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 調 書

No.1

	仕 様	形 状 寸 法	数 量	単 位	算 式	備 考
既設構造物取壊し	既設消雪パイプ	現場打コンクリート	16.3	m ³	L181.0 × A0.09 (m ³ /m)	施工延長 181.0m
コンクリート殻運搬・処理		L = 18.9 km	40.8	t	V16.3 × 2.5 t/m3	