

数量計算表 No. 1

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
** 本工事費 **						
橋梁保全工事						
断面修復工						
断面修復工						
左官工法						
断面修復工(左官工法)			数量計算書P. 1			
殻運搬	1	構造物	0.007m3		構造物	
			数量計算書P. 1			
	0.1	m3	0.007m3		m3	
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)			数量計算書P. 1			
	0.1	t	0.016t		t	

1. 数量総括表

上野新4号橋

[illegible]

2.1 上部工補修工 数量計算

1. 第1径間

[桁下]

位置	幅 (m)	長さ (m)	箇所	面積 (m ²)	深さ (m)	体積 (m ³)
①	0.05	0.05	3	0.008	0.06	0.001
②	0.05	0.05	1	0.003	0.06	0.001
③	0.05	0.05	3	0.008	0.06	0.001
④	0.05	0.05	3	0.008	0.06	0.001
⑤	0.05	0.05	2	0.005	0.06	0.001
⑥	0.10	0.20	1	0.020	0.06	0.001
〃	0.05	0.05	1	0.003	0.06	0.001
合計 (m ²)				0.055	合計 (m ³)	0.007

$$\begin{aligned} V &= 0.007 & = 0.007 \text{ m}^3 \\ W &= 0.007 \times 2.350 \text{ t/m}^3 & = 0.016 \text{ t} \end{aligned}$$