

数 量 計 算 表 No. 1

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
** 本工事費 **						
橋梁保全工事						
断面修復工						
断面修復工						
左官工法						
断面修復工(左官工法)			数量計算書P. 1			
殻運搬	1	構造物	0.05m3		構造物	
			数量計算書P. 1			
	0.1	m3	0.05m3		m3	
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)			数量計算書P. 1			
	0.1	t	0.118t		t	

1. 数量総括表

高田4号橋

[illegible]

2.1 上部工補修工 数量計算

1. 第1径間

[柎下]

位置	幅 (m)	長さ (m)	箇所	面積 (m ²)	深さ (m)	体積 (m ³)
①	0.80	1.00	1	0.800	0.06	0.048
②	0.20	0.20	1	0.040	0.06	0.002
合計 (m ²)				0.840	合計 (m ³)	0.050

面積 A = 0.840 = 0.840 m²

補修材 V = 0.050 = 0.050 m³

殻運搬・処理 無筋コンクリート殻

$$V = 0.050 \quad = 0.050 \text{ m}^3$$
$$W = 0.050 \times 2.350 \text{ t/m}^3 = 0.118 \text{ t}$$