

数量計算表 No.1

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
** 本工事費 **						
橋梁保全工事						
断面修復工						
断面修復工						
左官工法						
断面修復工(左官工法)			数量計算書P.1			
殻運搬	1	構造物	0.059m3		構造物	
			数量計算書P.1			
	0.1	m3	0.059m3		m3	
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)			数量計算書P.1			
	0.1	t	0.139t		t	

1. 数量総括表

久保2号橋

[illegible]

2.1 上部工補修工 数量計算

1. 第1径間

[桁下]

位置	幅 (m)	長さ (m)	箇所	面積 (m ²)	深さ (m)	体積 (m ³)
①	0.10	1.10	1	0.110	0.06	0.007
〃	0.50	0.40	1	0.200	0.06	0.012
〃	0.10	0.30	2	0.060	0.06	0.004
〃	0.10	0.20	7	0.140	0.06	0.008
〃	0.50	0.40	2	0.400	0.06	0.024
②	0.05	0.05	1	0.003	0.06	0.001
〃	0.05	0.10	1	0.005	0.06	0.001
〃	0.05	0.50	1	0.025	0.06	0.002
合計 (m ²)				0.943	合計 (m ³)	0.059

面積 A = 0.943 = 0.943 m²

補修材 $V = 0.059 = 0.059 \text{ m}^3$

殻運搬・処理 無筋コンクリート殻

$$V = 0.059 \text{ m}^3 = 0.059 \text{ m}^3$$
$$W = 0.059 \times 2.350 \text{ t/m}^3 = 0.139 \text{ t}$$