

令和 06 年度		調査	
小規模補助地山工事		設計書	
工事番号		施工地	
治工第1号		関川村大字 上関 地内	
	実施・元	変更	
設計額	円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	復旧延長 L=16m ・土工 切土: V=1m3 土のう積: N=60袋 玉石運搬: V=1m3 ・法面保護工 ・植生機材吹付工 (t=3cm) : A=110.5m2	変更 設計概要	

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	
*** 請負工事費 ***					
小規模補助治山工事					
土工					
土工					
法切工 (人力施工)		m ³		1	
土のう積工		袋		60	
人力運搬(積込み~運搬~取卸し)		m ³		1	
法面保護工					
植生基材吹付工 (機械播種) (市場単価)		m ²		110.5	
直接工事費					
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等(契約保証費除く)					
契約保証費					

「参考資料」における利用コード一覧表

本「参考資料」の業務費内訳表及び施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりです。（“x”は任意の半角英数字（桁数も任意））

1 単価コード

・注釈のある単価コード以外は、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載されています。

労務単価	RGxxx	RGRxxx	RNxxx	RRxxxx	TRRxxx				
資材単価	Txxxx	TNxxxx	TRxxxx	TSRxxx	TTxxx	TZJxxxxxxx			
仮設材の賃料・損料	KRxxxx	TLCxxxxxxx							
機械の賃料・損料	KARxxx	Mxxxx ※1	MMJxxxxxxx ※1	MPMxxxxxxx ※1	MRxxxx ※2	TLCxxxxxxx	TMxxx	TMRxxx	TZUxxxxxxx ※1
市場単価・標準単価	Txxxx	TBxxx	TCxxx	TQJxxxxxxx					
その他	Fxxxx ※3	Wxxxx ※3	TRSxxxxxxx ※3	TYxxxxxxx ※3					
東京単価	TZ09xxxxxxx	TZP9xxxxxxx	TL09xxxxxxx	MM09xxxxxxx	MPM9xxxxxxx	TQ09xxxxxxx			

※1 土木部積算基準〔5 建設機械損料表〕に掲載されています。

なお、MMJxxxxxxx（機械損料）は、土木部積算基準〔5 建設機械損料表〕において「MMJ」が「K」と表記されています。

※2 林業土木積算基準第20章に掲載されています。

※3 当設計書のみで定めた単価コードです。

2 施工歩掛コード

(1) 下表のコードは下記の公表されている積算図書に掲載されています。

(2) 下表のコードは個別の案件毎に設定しています。

林業土木積算基準	Sxxxx	SCBxxxxxx	全ての歩掛を独自設定	Vxxxxx
林業測量・設計・調査積算基準	SSxxx			

3 その他コード

#00xx	工種金額の調整や諸経費計算の対象金額の調整に利用するコードです。
#0x	施工単価内訳において、所定の率で雑材料の経費を計上するコードです。
+00	施工単価内訳において、歩掛全体を割り増す場合に利用するコードです。
Xx000	工事の場合は費目コード、委託の場合は調査、解析、測量、設計などの業務コードです。
Ynxxxxxxx	林野庁の体系ツリーに従って作成された工事工種のコードです。nは1～4工種レベルを表します。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の諸経費のコードです。

4 単価入力データ一覧表①、②の出力対象コード

- ・「1 単価コード」のうち、「その他」に記載されている単価コード。
- ・単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
- ・パッケージコード（SCBxxxxxx）において、代表機労材規格を減額処理または単価置換を行った単価コード。

（金額欄に「*減額処理*」または「*単価置換*」と表示）

注）補正等を行う単価（入力値×補正率）の場合、①には補正後の単価値、②には補正前の単価値（入力値）が出力されます。

*** 請負工事費内訳表 ***

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 請負工事費 ***						X1000
小規模補助治山工事						Y1111000000
土工						Y2111050000
土工						Y3111050100
法切工（人力施工）						S3500 0
	1		m ³			施工 第0-0001号内訳表
土のう積工 仕拵・積立						V1000 0
	60		袋			施工 第0-0002号内訳表
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）						SCB211150 0
	1		m ³			施工 第0-0003号内訳表
法面保護工						Y2111050000
植生基材吹付工（機械播種）（市場単価） 厚 3 cm 規模：250 m ² 未満 法面垂直高45m以下，一般吹付，[草地型]						S4052 0
	110.5		m ²			施工 第0-0004号内訳表

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費							
共通仮設費 (率分)							
共通仮設費							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
工事原価計							
一般管理費等 (契約保証費除く)							
契約保証費							

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等							
工事価格							
消費税相当額							
工事費							

土のう積工
仕拵・積立

V1000

施工内訳表

06年05月20日適用 頁0-0010
施工 第0-0002号内訳表 100 袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
購入土	2.0	m3			TFJA0504485
普通作業員		人			RR0102
植生土のう袋 幅40cm長60cm種子・肥料付き	100.0	枚			T6224
諸雑費(まるめ)	1	式			#80
計	100	袋			
小計	1	袋			

人力運搬(積込み~運搬~取卸し)

SCB211150

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り
標準単価: 4,460

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(村上㊦)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
R1t' 普通作業員	100.00%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
積算単価			積算単価		EP001
換算距離	=1	20m以下			
【補正式】 P' = P					
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r} \right\}$					
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr}{100}$					

