

令和 6 年度 土沢ふれあい自然の家体育 工事 実施 設計 書				調 査	
館 外 壁 改 修				設 計	
第 号	工 事 日 数 90 日 間		令和 年 月 日 着 手 令和 年 月 日 竣 工		
実 施 元 設 計 額	円		施 工 地 名		
変 更 設 計 額	円		岩船郡関川村大字 土 沢 地 内		
実 施 元 請 負 額	円				
変 更 請 負 額	円				
実 施 元 設 計 概 要	外壁工事 150㎡ 外壁下地補強工事 一式		変 更 設 計 概 要		

総 括 表

NO. 1

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
1	外 壁 工 事		1.0	式							
2	外壁下地補強工事		1.0	式							
3	仮設足場工事		1.0	式							
4	外壁研り工事		1.0	式							
5	雨樋取替工事		1.0	式							
	直接工事費計										

総 括 表

NO. 2

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	共 通 仮 設 費		1.0	式							
	現 場 管 理 費		1.0	式							
	一 般 管 理 費		1.0	式							
	工 事 価 格		1.0	式							
	消 費 税 相 当 額										
	合 計										

共 通 仮 設 費 明 細 表

NO. 1

[illegible]

明 細 表

NO. 1

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
1	外 壁 工 事										
	金属サイディング 縦 張 り		150	m ²							
	サイディング役物 止 縁	止縁	60	本							
	サイディング役物 ジョイント水切り	ウレタン防水使用	11	本							
	サイディング役物 出 隅	キャップ共	5	本							
	サイディング役物ス タ ー タ ー		12	本							
	サッシ廻り、水切り		157	m							
	防 水 シ ー ト		150	m ²							
	副 資 材 費		1	式							
	発 生 材 処 分		1	式							
	運 搬 費		1	式							
	小 計										

明 細 表

NO. 2

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
2	外壁下地補強工事										
	鋼 材 費										
	□-100×100×2.3	6m	9	本							
	□-100×100×2.4	12m	13	本							
	C-100×50×20×2.3	12m	18	本							
	ホゝルト・PL 類		1	式							
	工 場 加 工 費		1	式							
	現場加工取付費		1	式							
	運 搬 費		1	式							
	小 計										

明 細 表

NO. 3

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
3	仮 設 足 場 工 事										
	西 面 足 場 組	くさび緊結式足場、階段共、運搬費共	270	m ²							
	メッシュシート張り		270	m ²							
	小 計										

明 細 表

NO. 4

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
4	外 壁 研 り 工 事										
	カ ッ タ ー 入 れ	300角×50mm 18箇所	22	m							
	研 り	300角×50mm 18箇所	1.6	m ²							
	殻 運 搬 処 分	2tDT	1	式							
	モルタル補修費		18	箇所							
	小 計										

明 細 表

NO. 5

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
5	雨 樋 取 替 工 事										
	軒 樋		18	間							
	雨 樋 豎 樋 75 Φ		13.5	間							
	上 合		9	ヶ所							
	雨 樋 エ ル ホ 75 Φ		18	ヶ所							
	既存雨樋撤去処分		1	式							
	小 計										