

令和 7 年度 役場庁舎タイル外壁（西側）改修工事		設計書		調査	
				設計	
工事番号			施工地		
総工第1号			関川村大字 下関 地内		
設計額	実施・元		変更		
	円		円		
契約額 (内消費税額)	(円)		(円)		
工事・履行日数	工事日数 180日間 又は 完成期限 令和 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 令和 年 月 日		
実施 (元) 設計概要	外壁改修工事 1式 (外壁タイル剥離防止工法)		変更 設計概要		

工事番号	_____
工事名	_____
商号又は名称・代表者名	_____
住所	_____
内容について説明できる者の氏名	_____
その者の電話番号	_____

※本ファイルを工事費内訳書として提出する場合、左の欄も忘れずに入力してください。

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 本工事費 **					
【仮設工事】					
養生	1.0	式			
整理清掃後片付け	1.0	式			
外部足場	450.0	㎡			
クサビ式、手すり先行型					
昇降階段	12.4	m			
メッシュシート	450.0	㎡			
運搬費	1.0	式			
法定福利費	1.0	式			
小 計					

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【タイル外壁改修工事】 不具合部処理	1.0	式			
タイル面薬品洗い タイル面エフロ除去共	375.0	㎡			
高圧水洗浄 可圧力15MhPa	400.0	㎡			
外壁タイル剥落防止工法 SG-1工法	375.0	㎡			
シーリング打替え 建具廻り MS-2 15×10	86.7	m			
シーリング打替え タイル目地 MS-2 15×20	86.4	m			
法定福利費	1.0	式			
小 計					
【発生材処理】 発生材積込	1.0	式			
発生材運搬	1.0	式			
発生材処分	1.0	式			
法定福利費	1.0	式			
小 計					

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費										
諸経費										
消費税相当額		1.0		式						
工事費										