

工事番号	_____
工事名	_____
商号又は名称・代表者名	_____
住所	_____
内容について説明できる者の氏名	_____
その者の電話番号	_____

※本ファイルを工事費内訳書として
提出する場合、左の欄も忘れずに入力
してください。

※※ 本工事費 ※※ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※ 本工事費 ※※					
【仮設工事】					
養生	1.0	式			
整理清掃後片付け	1.0	式			
外部足場 クサビ式、手すり先行型	130.0	m ²			
昇降階段	1.0	式			
メッシュシート	130.0	m ²			
運搬費	1.0	式			
法定福利費	1.0	式			
小 計					

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【タイル外壁改修工事】 不具合部処理	1.0	式			
タイル面薬品洗い タイル面エフロ除去共	110.0	㎡			
高圧水洗浄 可圧力15MhPa	110.0	㎡			
外壁タイル剥落防止工法 SG-1工法	110.0	㎡			
シーリング打替え 端末部他 MS-2 15×10	63.0	m			
法定福利費	1.0	式			
小 計					
【防水工事】 床目地処理 凸部除去補修	34.0	m			
不用砂利撤去	1.0	式			
立上り塩ビシート貼り SLXシート 厚1.5	14.4	㎡			
平場塩ビシート貼り SLXシート 厚1.5	77.0	㎡			
クロスシート貼り 下地クロスシート 厚1.0アルミ箔付	91.4	㎡			
塩ビ被覆ディスク鋼板取付 65φ @600	77.0	㎡			

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ被覆鋼板取付 10×50×80	36.0	m			
塩ビ被覆鋼板取付 30×70シート付	72.0	m			
塩ビ被覆鋼板取付 60×60	1.6	m			
塩ビ被覆鋼板取付 10×50	36.0	m			
コーナー部納め コーナーパッチ	20.0	箇所			
ドレイン部納め PVC加工品改修用	2.0	箇所			
アゴ下断熱充填 t 20 H300程度	36.0	m			
仮設費 発電機等	1.0	式			
法定福利費	1.0	式			
小 計					
【発生材処理】 発生材積込	1.0	式			
発生材運搬	1.0	式			
発生材処分	1.0	式			

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法定福利費					
小 計	1.0	式			
工事費					
諸経費					
消費税相当額	1.0	式			
工事費					