

令和 07 年度		調査	
治山測量・設計業務委託		設計書	
委託番号		施工地	
林単委第3号		関川村大字 下関 地内	
	実施・元	変更	
設計額	円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
委託・履行日数	委託日数 80 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	復旧延長 L=30m 山腹崩壊箇所 N=1箇所 山腹総面積 A=0.037ha	変更 設計概要	

「参考資料」における利用コード一覧表

本「参考資料」の業務費内訳表及び施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりです。（“x”は任意の半角英数字（桁数も任意））

1 単価コード

・注釈のある単価コード以外は、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載されています。

労務単価	RGxxx	RGRxxx	RNxxx	RRxxxx	TRRxxx				
資材単価	Txxxx	TNxxxx	TRxxxx	TSRxxx	TTxxx	TZJxxxxxxx			
仮設材の賃料・損料	KRxxxx	TLCxxxxxxx							
機械の賃料・損料	KARxxx	Mxxxx ※1	MMJxxxxxxx ※1	MPMxxxxxxx ※1	MRxxxx ※2	TLCxxxxxxx	TMxxx	TMRxxx	TZUxxxxxxx ※1
市場単価・標準単価	Txxxx	TBxxx	TCxxx	TQJxxxxxxx					
その他	Fxxxx ※3	Wxxxx ※3	TRSxxxxxxx ※3	TYxxxxxxx ※3					
東京単価	TZ09xxxxxxx	TZP9xxxxxxx	TL09xxxxxxx	MM09xxxxxxx	MPM9xxxxxxx	TQ09xxxxxxx			

※1 土木部積算基準〔5 建設機械損料表〕に掲載されています。

なお、MMJxxxxxxx（機械損料）は、土木部積算基準〔5 建設機械損料表〕において「MMJ」が「K」と表記されています。

※2 林業土木積算基準第20章に掲載されています。

※3 当設計書のみで定めた単価コードです。

2 施工歩掛コード

(1) 下表のコードは下記の公表されている積算図書に掲載されています。

(2) 下表のコードは個別の案件毎に設定しています。

林業土木積算基準	Sxxxx	SCBxxxxxx	全ての歩掛を独自設定	Vxxxxx
林業測量・設計・調査積算基準	SSxxx			

3 その他コード

#00xx	工種金額の調整や諸経費計算の対象金額の調整に利用するコードです。
#0x	施工単価内訳において、所定の率で雑材料の経費を計上するコードです。
+00	施工単価内訳において、歩掛全体を割り増す場合に利用するコードです。
Xx000	工事の場合は費目コード、委託の場合は調査、解析、測量、設計などの業務コードです。
Ynxxxxxxx	林野庁の体系ツリーに従って作成された工事工種のコードです。nは1～4工種レベルを表します。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の諸経費のコードです。

4 単価入力データ一覧表①、②の出力対象コード

- ・「1 単価コード」のうち、「その他」に記載されている単価コード。
- ・単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
- ・パッケージコード（SCBxxxxxx）において、代表機労材規格を減額処理または単価置換を行った単価コード。

（金額欄に「*減額処理*」または「*単価置換*」と表示）

注）補正等を行う単価（入力値×補正率）の場合、①には補正後の単価値、②には補正前の単価値（入力値）が出力されます。

積算総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	01 581 関川村 実施設計書 当初 07-実施-委託-0702-当初 0 1 実施単価 07 村上⑦ 0-07.06.20(0) 3 委託	
	当 世 代	前 世 代
委託先 共通 徒歩区間補正 測量 旅費計上区分 測量 溪流測量地況補正① 測量 溪流測量地況補正② 測量 溪流測量延長補正 測量 山腹測量地況補正 調査 旅費計上区分 解析 旅費計上区分 設計 旅費計上区分 計画 旅費計上区分 現場 旅費計上区分 測量 電子成果品作成費 調査 電子成果品作成費 解析 電子成果品作成費 設計 電子成果品作成費 計画 電子成果品作成費 現場 電子成果品作成費 消費税率	41 建設コンサルタント等 00 補正なし 00 計上しない 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 01 易 00 計上しない 00 計上しない 00 計上しない 00 計上しない 00 計上しない 01 率計上する 00 率計上しない 00 率計上しない 01 予備設計又は実施設計 00 率計上しない 00 率計上しない 04 10%	

一般測量業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般測量業務費									X1000	
治山測量									Y1511000000	
山腹工測量									Y2511020000	
山腹工測量									Y3511020100	
4級基準測量 永久標識設置無し 低山地 伐採無し	1			点					V1000 0	施工 第0-0001号内訳表
踏査選点 (山腹工) 地況：易 面積：0.5ha未満，崩壊箇所：1～2	0.037			h a					SS220 0	施工 第0-0002号内訳表
山腹平面測量 (面全体測量) 地況：易 面積：0.5ha未満，崩壊箇所：1～2	0.037			h a					SS222 0	施工 第0-0003号内訳表
山腹縦断測量 (山腹工) 地況：易	30			m					SS224 0	施工 第0-0004号内訳表
山腹横断測量 (山腹工) 地況：易 横断延長：50m未満	3			横断					SS226 0	施工 第0-0005号内訳表

一般測量業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
平面図作成B (山腹工) 縮尺: 1/200~1/500程度, 等高線間隔: 2m 図化面積: 0.3ha未満	1			業務					SS228 0	施工 第0-0006号内訳表
治山測量共通									Y2511130000	
測量打合せ協議									Y3511130100	
測量打合せ協議 着手時: あり, 中間: 1回, 納入: あり 資料: 0 機関, 関係機関: 0 機関・回	1			業務					SS290 0	施工 第0-0007号内訳表
直接作業費										
電子成果品作成費									Z0010	
直接測量費				式						
測量諸経費										
委託価格										

設計業務費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
設計業務費									X4000	
治山設計									Y1541000000	
山腹工設計									Y2541020000	
山腹工設計									Y3541020100	
施設設計等（山腹工設計） 面積：0.3ha未満，工種等：a 数量計算，照査	1			件					SS326 0	
直接作業費									施工 第0-0008号内訳表	
電子成果品作成費									Z0010	
直接原価										
その他原価										

設計業務費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計原価							
一般管理費等							
委託価格							
消費税相当額							
委託費							

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師(外業) 測量業務		人			RG170
測量技師補(外業) 測量業務		人			RG180
測量助手(外業) 測量業務		人			RG190
測量主任技師(内業) 測量業務		人			RN160
測量技師(内業) 測量業務		人			RN170
測量技師補(内業) 測量業務		人			RN180
測量助手(内業) 測量業務		人			RN190
機械経費		%			#01
通信運搬費		%			#01
雑材料		%			#01
精度管理費	9.00				#02
全体割増					+00

踏査選点 (山腹工)
地況：易

SS220
面積：0.5ha未満, 崩壊箇所：1～2

施工内訳表

07年06月20日適用 頁0-0011
施工 第0-0002号内訳表
1 ha 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師(外業) 測量業務		人			RG170 補正 (地況・面積・崩壊・徒歩区間)
測量技師補(外業) 測量業務		人			RG180 補正 (地況・面積・崩壊・徒歩区間)
測量補助員(外業) 測量業務		人			RG220 補正 (地況・面積・崩壊・徒歩区間)
測量補助員2(外業) 測量業務		人			RGR220 補正 (地況・面積・崩壊・徒歩区間)
機械経費		%			#01 直接人件費の率計上
材料費		%			#01 直接人件費の率計上
小計	1	ha			
山腹総面積 (補正条件) 山腹崩壊箇所数 (補正条件)	0.5ha未満 1～2箇所				

山腹平面測量（面全体測量）
地況：易

SS222
面積：0.5ha未満, 崩壊箇所：1～2

施工内訳表

07年06月20日適用 頁0-0012
施工 第0-0003号内訳表
1 h a 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補(外業) 測量業務		人			RG180 補正（地況・面積・崩壊・徒歩区間）
測量助手(外業) 測量業務		人			RG190 補正（地況・面積・崩壊・徒歩区間）
測量補助員(外業) 測量業務		人			RG220 補正（地況・面積・崩壊・徒歩区間）
測量補助員2(外業) 測量業務		人			RGR220 補正（地況・面積・崩壊・徒歩区間）
測量補助員3(外業) 測量業務		人			RGR221 補正（地況・面積・崩壊・徒歩区間）
測量技師(内業) 測量業務		人			RN170 補正（面積・崩壊）
測量技師補(内業) 測量業務		人			RN180 補正（面積・崩壊）
測量助手(内業) 測量業務		人			RN190 補正（面積・崩壊）
機械経費		%			#01 直接人件費計の率計上
材料費		%			#01 直接人件費計の率計上
精度管理費		%			#02 直接人件費＋機械経費の率計上
小計	1	h a			

山腹縦断測量（山腹工）
地況：易

SS224

施工内訳表

07年06月20日適用 頁0-0014
施工 第0-0004号内訳表 100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補(外業) 測量業務		人			RG180 補正（地況・徒歩区間）
測量助手(外業) 測量業務		人			RG190 補正（地況・徒歩区間）
測量助手2(外業) 測量業務		人			RGR190 補正（地況・徒歩区間）
測量補助員(外業) 測量業務		人			RG220 補正（地況・徒歩区間）
測量補助員2(外業) 測量業務		人			RGR220 補正（地況・徒歩区間）
測量技師(内業) 測量業務		人			RN170
測量技師補(内業) 測量業務		人			RN180
測量助手(内業) 測量業務		人			RN190
機械経費		%			#01 直接人件費計の率計上
材料費		%			#01 直接人件費計の率計上
精度管理費		%			#02 直接人件費＋機械経費の率計上
計	100	m			

山腹横断測量（山腹工）
地況：易

SS226
横断延長：50m未満

施工内訳表

07年06月20日適用 頁0-0016
施工 第0-0005号内訳表
1 横断 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師(外業) 測量業務		人			RG170 補正（地況・延長・徒歩区間）
測量技師補(外業) 測量業務		人			RG180 補正（地況・延長・徒歩区間）
測量助手(外業) 測量業務		人			RG190 補正（地況・延長・徒歩区間）
測量助手2(外業) 測量業務		人			RGR190 補正（地況・延長・徒歩区間）
測量補助員(外業) 測量業務		人			RG220 補正（地況・延長・徒歩区間）
測量補助員2(外業) 測量業務		人			RGR220 補正（地況・延長・徒歩区間）
測量技師補(内業) 測量業務		人			RN180 補正（延長）
測量助手(内業) 測量業務		人			RN190 補正（延長）
機械経費		%			#01 直接人件費計の率計上
材料費		%			#01 直接人件費計の率計上
精度管理費		%			#02 直接人件費＋機械経費の率計上
小計	1	横断			

平面図作成B (山腹工)

SS228

施工内訳表

07年06月20日適用 頁0-0018

縮尺: 1/200~1/500程度, 等高線間隔: 2m 図化面積: 0.3ha未満

施工 第0-0006号内訳表

1 業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師(内業) 測量業務		人			RN170 補正(面積・間隔)
測量技師補(内業) 測量業務		人			RN180 補正(面積・間隔)
材料費		%			#01 直接人件費の率計上
小計	1	業務			
縮尺区分 図化面積(補正条件) 等高線間隔(補正条件)			1/200~1/500程度 0.3ha未満 2m		

測量打合せ協議

着手時:あり, 中間:1回, 納入:あり

SS290

資料: 0 機関, 関係機関: 0 機関・回

施工内訳表

07年06月20日適用 頁0-0019

施工 第0-0007号内訳表

1 業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師(内業) 測量業務		人			RN160
測量技師(内業) 測量業務		人			RN170
測量技師補(内業) 測量業務		人			RN180
小計	1	業務			
業務着手時打合せ 中間打合せ回数 (回) 成果物納入時打合せ	あり 中間打合せ回数 (回) あり				
関係機関協議資料作成数 (機関) 関係機関打合せ数 (機関・回)	関係機関協議資料作成数 (機関) 関係機関打合せ数 (機関・回)				

施設設計等（山腹工設計）
面積：0.3ha未満，工種等：a

SS326
数量計算，照査

施工内訳表

07年06月20日適用 頁0-0020
施工 第0-0008号内訳表 1 件 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師(内業) 設計・調査業務		人			RN340 ×補正係数（面積・工種等）
技師B（内業） 設計・調査業務		人			RN360 ×補正係数（面積・工種等）
技師C（内業） 設計・調査業務		人			RN370 ×補正係数（面積・工種等）
技術員(内業) 設計・調査業務		人			RN380 ×補正係数（面積・工種等）
小計	1	件			
面積による補正 工種等による補正 施設設計・設計図作成 数量計算 照査		山腹面積 0.3ha未満 a：のり切工等の組合せ 施設設計・設計図作成不要 数量計算必要 照査必要			