

令和 06 年度				調査			
林道蛇喰・中束線3号箇所復旧工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
林工第1号				関川村大字 中束 地内			
		実施・元		変更			
設計額		円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 130 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	復旧延長 L=20m 土工…1式 法面保護工…218.0m2 流末処理工…L=6m 水路工…1式 防護柵工 L=19.5m 舗装工 A=45.3m2 構造物取壊し工…A=32.3m2 仮設工…1式			変更 設計概要			

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	
*** 請負工事費 ***					
蛇喰・中束線3号箇所		式		1	
3号箇所					
土工					
切土工					
バックホウ 地山掘削 10,000m3未満		m3		9	
盛土工					
機械盛土 (林道) 路床		m3		42	
機械盛土 (林道) 路体 (築堤)		m3		337	
バックホウ ルーズ積込 10,000m3未満		m3		420	
ダンプトラック運搬 (機械積込)		m3		420	
法面整形工					
盛土法面整形		m ²		218.0	
残土処理工					
バックホウ ルーズ積込 10,000m3未満		m3		9	
不整地運搬車運搬 (土砂)		m3		9	
法面保護工					
種子付むしろ					

工事数量総括表

頁0-0003

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	
人工張芝		m2		218.0	
流末処理工					
ふとんかご		m		4	
人力杭打込 (木杭)		本		2	
ふとんかご		m		2	
水路工					
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)		m		8.9	
道路用グレーチング落蓋 (蓋組) 横断溝据付		m		4.9	
床掘り		m3		1	
埋戻し		m3		1	
コンクリート		m3		0.2	
山腹コルゲートフリューム据付		m		26.0	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		3.5	
集水枡工					
現場打ち集水枡・街渠枡 (本体)		箇所		1	
排水構造物工 (鋼製蓋版設置) (標準単価)		枚		1	
防護柵工					
ガードレール					

06-実施-林道-0011-当初

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	
ガードレール設置工 (耐雪型) (市場単価)		m		19.5	
舗装工					
アスファルト舗装工					
表層 (車道・路肩部)		m2		45.3	
上層路盤 (車道・路肩部)		m2		45.8	
下層路盤 (車道・路肩部)		m2		46.8	
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装版破碎		m2		32.3	
舗装版切断		m		30.2	
運搬処理工					
殻運搬		m3		1.3	
処分費		t		3.0	
仮設工					
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装版破碎		m2		27.9	
舗装版切断		m		19.5	

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	
運搬処理工					
殻運搬		m3		1.1	
処分費		t		2.6	
舗装工					
アスファルト舗装工					
表層(車道・路肩部)		m2		27.9	
土のう工					
土のう工					
土のう工		m3		1	
直接工事費					
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等(契約保証費除く)					
契約保証費					

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	
一般管理費等						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

「参考資料」における利用コード一覧表

本「参考資料」の業務費内訳表及び施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりです。（“x”は任意の半角英数字（桁数も任意））

1 単価コード

・注釈のある単価コード以外は、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載されています。

労務単価	RGxxx	RGRxxx	RNxxx	RRxxx	TRRxxx	
資材単価	Txxx	TNxxx	TRxxx	TSRxxx	TTxxx	TZJxxxxxxxx
仮設材の賃料・損料	KRxxx	TLCxxxxxxxx				
機械の賃料・損料	KARxxx	Mxxx ※1	MMJxxxxxxxx ※1	MPMxxxxxxxx ※1	MRxxx ※2	TLCxxxxxxxx TMxxx TMRxxx TZUxxxxxxxx ※1
市場単価・標準単価	Txxx	TBxxx	TCxxx	TQJxxxxxxxx		
その他	Fxxx ※3	Wxxx ※3	TRSxxxxxxxx ※3	TYxxxxxxxx ※3		
東京単価	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	MPM9xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx

※1 土木部積算基準〔5 建設機械損料表〕に掲載されています。

なお、MMJxxxxxxxx（機械損料）は、土木部積算基準〔5 建設機械損料表〕において「MMJ」が「K」と表記されています。

※2 林業土木積算基準第20章に掲載されています。

※3 当設計書のみで定めた単価コードです。

2 施工歩掛コード

(1) 下表のコードは下記の公表されている積算図書に掲載されています。

(2) 下表のコードは個別の案件毎に設定しています。

林業土木積算基準	Sxxxx	SCBxxxxxx
林業測量・設計・調査積算基準	SSxxx	

全ての歩掛を独自設定	Vxxxxx
------------	--------

3 その他コード

#00xx	工種金額の調整や諸経費計算の対象金額の調整に利用するコードです。
#0x	施工単価内訳において、所定の率で雑材料の経費を計上するコードです。
+00	施工単価内訳において、歩掛全体を割り増す場合に利用するコードです。
Xx000	工事の場合は費目コード、委託の場合は調査、解析、測量、設計などの業務コードです。
Yxxxxxxxxxx	林野庁の体系ツリーに従って作成された工事工種のコードです。nは1～4工種レベルを表します。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の諸経費のコードです。

4 単価入力データ一覧表①、②の出力対象コード

- ・「1 単価コード」のうち、「その他」に記載されている単価コード。
- ・単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
- ・パッケージコード（SCBxxxxxx）において、代表機労材規格を減額処理または単価置換を行った単価コード。

（金額欄に「*減額処理*」または「*単価置換*」と表示）

注）補正等を行う単価（入力値×補正率）の場合、①には補正後の単価値、②には補正前の単価値（入力値）が出力されます。

積 算 総 括 情 報 表

頁0-0008

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	01 581 関川村 実施設計書 0 1 実施単価 05 村上⑤ 0-06.05.20(0) 2 林道	当初	06-実施-林道-0011-当初
	当 世 代	前 世 代	
工種区分 施工地域区分 前払率 現場環境改善費 契約保証に係る補正 労務単価補正 週休2日補正の有無 生コン・生アス小型車補正 作業員種別 消費税率	24 道路 01 補正無し 40 40% 00 現場環境改善費無し 03 保証なし 00 0%：補正無し 00 なし(対象外等) 00 補正なし 01 普通作業員 04 10%		

06-実施-林道-0011-当初

請負工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***										X1000	
蛇喰・中束線3号箇所										Y1211000000	
		1			式					工種	第0001号内訳表
直接工事費											
共通仮設費（率分）											
共通仮設費											
純工事費											
現場管理費											
工事原価											
工事原価計											

請負工事費内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等 (契約保証費 除く)											
契約保証費											
一般管理費等											
工事価格											
消費税相当額											
工事費											

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3号箇所						Y2211010000
土工						Y3211010100
切土工						Y4211010101
盛土工	バックホ 地山掘削 10,000m3未満 一般土工 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土					S1110 0
		9	m3			施工 第0-0001号内訳表
盛土工						Y4211010101
盛土工	機械盛土（林道） 路床 施工幅員 4.0m以上（施工土量5,000m3未満） 障害なし					S1190 0
		42	m3			施工 第0-0003号内訳表
盛土工	機械盛土（林道） 路体（築堤） 施工幅員 4.0m以上（施工土量5,000m3未満） 障害なし					S1190 0
		337	m3			施工 第0-0006号内訳表
盛土工	バックホ ルーズ積込 10,000m3未満 一般土工 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土					S1110 0
		420	m3			施工 第0-0007号内訳表
盛土工	ダンプトラック運搬（機械積込） 片道距離5.8km 10t車 土砂（砂・砂質土、レキ質土、粘性土）					S1170 0
		420	m3			施工 第0-0008号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工						Y4211010101
盛土法面整形 機械施工削取整形 レキ質土 バックホウ（排出ガス対策型）使用						S3560 0
						施工 第0-0010号内訳表
218.0	m ²					
残土処理工						Y4211010101
バックホウ ルーズ積込 10,000m3未満 一般土工 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土						S1110 0
						施工 第0-0007号内訳表
9	m ³					
不整地運搬車運搬（土砂） 1工事当たり取扱い土量：5,000m3未満 運搬距離：40m以下						S1528 0
						施工 第0-0012号内訳表
9	m ³					
法面保護工						Y3211010100
種子付むしろ						Y4211010101
人工張芝						SCB220910 0
						施工 第0-0014号内訳表
218.0	m ²					
流末処理工						Y3211010100

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ふとんかご 設置, 高さ50cm×幅120cm						SCB225030 0
		4	m				施工 第0-0015号内訳表
	人力杭打込 (木杭) 県産スギ (間伐材含) 丸太杭, 長さ2.0m 末口径9.0cm 根入率70%未満 材料費込						S2500 0
		2	本				施工 第0-0016号内訳表
	ふとんかご 設置, 高さ50cm×幅120cm						SCB225030 0
		2	m				施工 第0-0017号内訳表
水路工							Y3211010100
	プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個) 据付 基礎碎石有り						SCB222710 0
		8.9	m				施工 第0-0018号内訳表
	道路用グレーチング落蓋 (蓋組) 横断溝据付 300A B 300mm×H 300mm×L 1000mm 基礎RC-40						S8112 0
		4.9	m				施工 第0-0019号内訳表
	床掘り						SCB210030 0
		1	m3				施工 第0-0022号内訳表
	埋戻し						SCB210410 0
		1	m3				施工 第0-0023号内訳表
	コンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) (高炉) W/C≤60%						SCB240010 0
		0.2	m3				施工 第0-0024号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
山腹コルゲートフリューム据付 掘切断面積：0.5㎡以下 ポリエチレン製 直壁タイプ300 小運搬：50m以下						S2600 0
	26.0	m				施工 第0-0025号内訳表
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設						V1100 0
	3.5	m				施工 第0-0027号内訳表
集水柵工						Y3211010100
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% 0.24m3を超え0.26m3以下						SCB222950 0
	1	箇所				施工 第0-0028号内訳表
排水構造物工(鋼製蓋版設置)(標準単価) 40kg/枚以下 標準						S4192 0
	1	枚				施工 第0-0029号内訳表
防護柵工						Y3211010100
ガードレール						Y4211010101
ガードレール設置工(耐雪型)(市場単価) Gr-C3-2E 塗装品 標準支柱 21m未満 曲線(半径30m以下)						S4032 0
	19.5	m				施工 第0-0030号内訳表
舗装工						Y3211010100

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工						Y4211010101
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑨密粒度アスコン(13F)						SCB410260 0
	45.3	m2				施工 第0-0031号内訳表
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40						SCB410040 0
	45.8	m2				施工 第0-0032号内訳表
下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーラン RC-40						SCB410030 0
	46.8	m2				施工 第0-0033号内訳表
構造物撤去工						Y3211010100
構造物取壊し工						Y4211010101
舗装版破碎 アスファルト舗装版						SCB430310 0
	32.3	m2				施工 第0-0034号内訳表
舗装版切断 アスファルト舗装版						SCB430510 0
	30.2	m				施工 第0-0035号内訳表
運搬処理工						Y4211010101

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬運搬						SCB227010 0
	1.3	m3				施工 第0-0036号内訳表
処分費等特殊処理						#0041
						A=1(工事金額へ加算する),B=1(特殊金額加算)
処分費						S0900 0
	3.0	t				施工 第0-0037号内訳表
仮設工						Y2211010000
構造物撤去工						Y3211010100
構造物取壊し工						Y4211010101
舗装版破碎 アスファルト舗装版						SCB430310 0
	27.9	m2				施工 第0-0034号内訳表
舗装版切断 アスファルト舗装版						SCB430510 0
	19.5	m				施工 第0-0035号内訳表
運搬処理工						Y4211010101

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬運搬							SCB227010 0
		1.1	m3				施工 第0-0036号内訳表
処分費等特殊処理							#0041
							A=1(工事金額へ加算する),B=1(特殊金額加算)
処分費							S0900 0
		2.6	t				施工 第0-0037号内訳表
舗装工							Y3211010100
アスファルト舗装工							Y4211010101
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑨密粒度アスコン(13F)							SCB410260 0
		27.9	m2				施工 第0-0031号内訳表
土のう工							Y3211010100
土のう工							Y4211010101
土のう工 設置・撤去							V1110 0
		1	m3				施工 第0-0038号内訳表

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
単位当り							
		1		式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（損料）（供用日） 超低騒音・排ガス(3次)山積0.8m3		日			S0512 施工 第0-0002号内訳表
計	100	m3			
小計	1	m3			
工種別 作業種別 施工土量 制限の有無 土質 障害の有無	一般土工 地山の掘削 10,000m3未満 制限なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土 障害なし				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			RR0114
軽油	100.00	1			TZJ6702002
バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		供用日			MMJ0202090
小計	1	日			
規 格 機械損料補正	超低騒音・排ガス(3次)山積0.8m3 岩石補正 : 0 %				
1 日 当 り 運 転 労 務 数 量	1 日 当 り 運 転 労 務 数 量				
1 日 当 り 燃 料 消 費 量	1 日 当 り 燃 料 消 費 量				
1 日 当 り 機 械 損 料 数 量	1 日 当 り 機 械 損 料 数 量				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RR0102
バックホウ運転（損料）（供用日） 後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3		日			補助労務 S0512 施工 第0-0004号内訳表
振動ローラ運転（賃料）（供用日） 搭乗・コンパクト式・排ガス対策 3～4 t		日			敷均し S9745 施工 第0-0005号内訳表
計	100	m3			締固め
小計	1	m3			
工種 施工幅員 障害の有無	路床 施工幅員 4.0m以上（施工土量5,000m3未満） 障害なし				

バックホウ運転（損料）（供用日）
後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3

S0512

施 工 内 訳 表

06年05月20日適用 頁0-0022
施工 第0-0004号内訳表
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			RR0114
軽油	69.00	1			TZJ6702002
バックホ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3		供用日			MR8110
小計	1	日			
規 格 機械損料補正	後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3				
1日当り運転労務数量	岩石補正 : 0%				
1日当り燃料消費量	1日当り運転労務数量				
1日当り機械損料数量	1日当り燃料消費量				
	1日当り機械損料数量				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			RR0114
軽油	15.00	1			TZJ6702002
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		日			TLC1070011
小計	1	日			
規格	搭乗・コンバインド式・排ガス対策 3～4 t				
1 日 当 り 運 転 労 務 数 量	1 日 当 り 運 転 労 務 数 量				
1 日 当 り 燃 料 消 費 量	1 日 当 り 燃 料 消 費 量				
1 日 当 り 機 械 賃 料 数 量	1 日 当 り 機 械 賃 料 数 量				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RR0102
					補助労務
バックホウ運転（損料）（供用日） 後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3		日			S0512 施工 第0-0004号内訳表
					敷均し
振動ローラ運転（賃料）（供用日） 搭乗・コンパクト式・排ガス対策 3～4 t		日			S9745 施工 第0-0005号内訳表
					締固め
計	100	m3			
小計	1	m3			
工種 施工幅員 障害の有無	路体（築堤） 施工幅員 4.0m以上（施工土量5,000m3未満） 障害なし				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（損料）（供用日） 超低騒音・排ガス(3次)山積0.8m3		日			S0512 施工 第0-0002号内訳表
計	100	m3			
小計	1	m3			
工種別 作業種別 施工土量 制限の有無 土質 障害の有無	一般土工 ルーズな状態の積込 10,000m3未満 制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転（損料） 10 t 積 タイヤ損耗 良好 *** 1 m3当り ***		h			S9530 施工 第0-0009号内訳表 バックホウ 0.60m3級積込 +00
小計	1	m3			
片道運搬距離 [km] 規格 運搬資材（土質） 運搬状況による係数（β） 積込機械 タイヤ損耗の適用区分	片道運搬距離 10 t 車 土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土） β = 4.8 バックホウ山積 0.80m3（平積 0.60m3） 良好			[km]	

ダンプトラック運転（損料）
10 t 積

S9530
タイヤ損耗 良好

施 工 内 訳 表

06年05月20日適用 頁0-0027
施工 第0-0009号内訳表
1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		時間			MMJ0301005
タイヤ損耗費 10t積級 良好		h			TZU0020102
軽油	9.80	l			TZJ6702002
運転手(一般)		人			RR0115
小計	1	h			
規格 機械損料補正 タイヤ損耗の適用区分	10 t 積 岩石補正 : 0 % タイヤ損耗 良好				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RR0125
普通作業員		人			RR0102
バックホウ運転（損料） 排出ガス対策型(2次)・クローラ型山積0.80m3		h			S9510 施工 第0-0011号内訳表
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
工法種別 土質	機械施工削り取り 山積 0.80m3(排ガス型) レキ質土				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3		時間			MMJ0202019
軽油	15.00	l			TZJ6702002
運転手(特殊)		人			RR0114
小計	1	h			
規格 機械損料補正	排出ガス対策型(2次)・クローラ型山積0.80m3 岩石補正：0%				

施 工 内 訳 表

06年05月20日適用 頁0-0030

不整地運搬車運搬（土砂）
1工事当たり取扱い土量：5,000m3未満
S1528
運搬距離：40m以下

施工 第0-0012号内訳表
100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車運転（賃料）（供用日） クローラ型ダンプ 全旋回 排ガス（～2014）6～7t積		日			S9830 施工 第0-0013号内訳表
計	100	m3			
小計	1	m3			
1工事当たり取扱い土量 積込機械 運搬距離	5,000m3未満 バックホウ 山積0.80m3 40m以下				

不整地運搬車運転（賃料）（供用日）
クローラ型ダンプ全旋回 排ガス（～2014）6～7t積

S9830

施 工 内 訳 表

06年05月20日適用 頁0-0031
施工 第0-0013号内訳表
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			RR0114
軽油	133.00	1			TZJ6702002
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7t積級		日			TLC1030011
小計	1	日			
規 格	クローラ型ダンプ全旋回 排ガス（～2014）6～7t積				
1日当り運転労務数量	1	日	当り運転労務数量		
1日当り燃料消費量	1	日	当り燃料消費量		
1日当り機械賃料数量	1	日	当り機械賃料数量		

人工張芝

SCB220910

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 64.85% 材料構成比： 35.15% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 648.52

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	46.47%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	18.38%	円／人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	人工張芝 (ワラ) 修正 幅 100cm程度	35.15%	円／m2	張芝 幅 1 0 0 c m ワラ付		TN6559 TZP95030001
積算単価				積算単価		EP001
【補正式】 P' = P						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$						

ふとんかご

SCB225030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

設置、高さ50cm×幅120cm

1 m 当り

機械構成比： 6.55% 労務構成比： 33.34% 材料構成比： 60.11% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 14,419

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	6.55%	円／供用日	バックホ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		MMJ0202053 MM090202053
R1t'	普通作業員	18.55%		普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	5.70%		特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	5.05%		運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	4.04%		土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	フトン籠(ハ 初式・亜鉛メッキ鉄線製) 網目15cm 修正 高50cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	27.22%	円／m	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 4.0×13×50×120		T3463 TZP90230001
Z2t'	玉石 又は 割栗石 150～250mm 修正	24.70%		詰石 割栗石 150－200mm		TZJ2140002 TZP92560000
Z3t'	軽油	2.58%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	作業区分 ふとんかご種別 ふとんかご規格	=1 =2 =2	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					

頁 -0034

機械構成比： 6.55%

施工内訳表

1 m 当り

標準単価： 14,419

06-实施-林道-0011-当初

人力杭打込（木杭）
県産スギ（間伐材含）丸太杭，長さ2.0m

S2500
末口径9.0cm 根入率70%未満 材料費込

施 工 内 訳 表

06年05月20日適用 頁0-0035
施工 第0-0016号内訳表
10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
県産スギ（間伐材含）杭木 仕揃・皮剥ぎ等含 心持ち材 L=2.0m d=9cm 止杭用	10.00	本			TR2183
普通作業員		人			RR0102
計	10	本			
小計	1	本			
作業区分 杭木の種類 杭木の処理区分	打ち込み手間＋材料費 県産スギ（間伐材含）（心持ち材） 仕揃え等処理済み（杭木）				
杭木の規格（県産スギ（間伐材含）） 根入率	L=2.0m d= 9.0cm 70%未満				

施 工 内 訳 表

SCB225030

施工 第0-0017号内訳表

ふとんかご

設置、高さ50cm×幅120cm

機械構成比： 6.13% 労務構成比： 31.68% 材料構成比： 62.19% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 13,686 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	6.13%	円／供用日	バックホ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		MMJ0202053 MM090202053
R1t'	普通作業員	16.29%		普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	5.44%		特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	5.22%		土木一般世話役		RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	4.73%	円／人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	トン籠(ハネ式・亜鉛メッキ鉄線製)網目15cm 修正 高50cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	28.68%		ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 4.0×13×50×120		T3463 TZP90230001
Z2t'	玉石 又は 割栗石 150～250mm 修正	26.03%	円／m3	詰石 割栗石 150－200mm		TZJ2140002 TZP92560000
Z3t'	軽油	2.42%		軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			円／L	積算単価		EP001
作業区分 ふとんかご種別 ふとんかご規格		=1 =1 =2	設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] K1r K1t' × { [————— × —————] × ————— 100 K1t		Kr K1r				

施 工 内 訳 表

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

SCB222710

施工 第0-0018号内訳表

据付

基礎碎石有り

1 m 当り

機械構成比： 5.73% 労務構成比： 61.91% 材料構成比： 32.36% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 7,674.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	4.28%	円/供用日	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		MMJ0202062 MM090202062
R1t'	普通作業員	26.20%		普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	10.35%		土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	6.32%		運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	3.34%		特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t'	鉄筋コンクリートL形 250A 350×155×600	29.88%	円/個	鉄筋コンクリートL形 300 500×155×600		TZJ2304006 TZ092304002
Z2t'	軽油	1.85%		軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			円/L	積算単価		EP001
作業区分 基礎碎石の有無 L形側溝の種類		=1 =1 =3	据付 有り 250A鉄筋コンクリートL形350×155×600			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$		Kr K1r				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（横断溝据付）（標準単価） 300A 300*300*1000（参考重量219kg/個） 標準箇所 基礎碎石	1.00	m			S4195 施工 第0-0020号内訳表
排水構造物工（鋼製蓋版設置）（標準単価） 40kg/枚を超え170kg/枚以下 標準	1.00	枚			S4192 施工 第0-0021号内訳表 蓋版単価を除く
小計	1	m			
呼び名 側溝の長さ 作業区分	呼び名：300A L=1.0m 据付				
基礎碎石の有・無	再生クラッシャーラン 40mm				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.00	m			TQJ1365003
グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝 300A 300*300*1000	10.00	組			TR2680
再生クラッシャーラン RC-40	0.79	m3			TZJ2122003 基礎碎石
計	10	m			
小計	1	m			
作業区分 鉄筋コンクリートグレーチングU型横断溝 施工箇所	据付 300A 300*300*1000（参考重量219kg/個） 標準箇所				
基礎碎石の有・無 基礎碎石体積 [m3/10m]	再生クラッシャーラン 40mm 基礎碎石体積 [m3/10m]				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	10.00	枚			TQJ1367002
計	10	枚			
小計	1	枚			
作業区分 種別 規格	据付 鋼製 40kg/枚を超え170kg/枚以下				
施工箇所 蓋版単価 [円/枚]	標準 蓋版単価			[円/枚]	

床掘り

SCB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 24.08% 労務構成比： 50.56% 材料構成比： 25.36% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 227.74

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	24.08%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	50.56%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	25.36%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
土質		=1	土砂			
施工方法		=1	標準			
土留方式の種類		=1	無し			
障害の有無		=1	無し			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \{ [\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}] \times \frac{Kr}{K1r}$						
[労務補正] $+ [\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ [\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

埋戻し

SCB210410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

機械構成比： 6.01% 労務構成比： 90.52% 材料構成比： 3.47% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,845.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3	5.33%	円/供用日	バックホ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		MMJ0202028 MM090202028
K2t'	タンパ 及びランマ 質量 60~80kg	0.68%		タンパ及びランマ 質量 60~80kg		TLC1180001 TL091180001
R1t'	普通作業員	54.90%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	27.09%		特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	8.53%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	2.50%		軽油		TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.97%	円/L	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			積算単価		EP001
	施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t'} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{R2t'} \right] \times \frac{K1r}{R1r} + \frac{K2r}{R2r} \right\}$			Kr		
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					

頁 -0045

SCB210410

施工内訳表

1 m3 当り

標準単価： 2,845.1

[illegible]

06-实施-林道-0011-当初

施 工 内 訳 表

SCB240010

施工 第0-0024号内訳表

コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) (高炉) W/C≤60% 1 m3 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.19% 材料構成比： 58.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 27,767

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	21.68%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	9.25%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	8.68%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	58.81%	円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		TZJ2012001 TZ092012005
積算単価				積算単価		EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =41	小型構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)	W/C≤60%		
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=1 =2 =1	養生無し 無し 全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
ポリエチレン角型U字溝 直壁タイプ 300	10.00	m			T3797
再生クラッシャーラン RC-40	0.00	m3			TZJ2122003
バックホウ運転（損料）（供用日） 排ガス(2次)クレーン付・山積0.28m3 1.7t吊		日			S0512 施工 第0-0026号内訳表
諸雑費		%			#01
計	10	m			
小計	1	m			
工種区分 コルゲートフリューム規格 掘削断面	山腹コルゲートフリューム据付 ポリエチレン製 直壁タイプ300 0.5㎡以下				
現場内小運搬平均距離 基礎碎石 基礎碎石10m当たり設計量（m3）	50m以下 再生クラッシャーランφ40mm 基礎碎石10m当たり設計量（m3）				

バックホウ運転（損料）（供用日）
排ガス(2次)クレーン付・山積0.28m3 1.7t吊

S0512

施 工 内 訳 表

06年05月20日適用 頁0-0048
施工 第0-0026号内訳表
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			RR0114
軽油	39.00	1			TZJ6702002
バックホウ(クレーン)〔標準・クレーン機能付き〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		供用日			MMJ0202100
小計	1	日			
規 格 機械損料補正 1日当り運転労務数量	排ガス(2次)クレーン付・山積0.28m3 1.7t吊 岩石補正 : 0 % 1日当り運転労務数量				
1日当り燃料消費量	1日当り燃料消費量				
1日当り機械損料数量	1日当り機械損料数量				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	2.44	本			TN2406
雑材料		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
計	10	m			
小計	1	m			

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SCB222950

施工 第0-0028号内訳表

18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% 0.24m3を超え0.26m3以下

1 箇所 当り

機械構成比： 0.10% 労務構成比： 89.85% 材料構成比： 10.05% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 40,648

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.10%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	型わく工	35.92%	円/人	型わく工		RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	29.77%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.19%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	1.85%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	9.64%	円/m3	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉		TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'	軽油	0.09%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
コンクリート規格 1箇所当りコンクリート使用量 コンクリート打設工法		=14 =3 =2	18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設			
養生工の種類		=1	一般養生・特殊養生(練炭)			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$		Kr K1r				

排水構造物工（鋼製蓋版設置）（標準単価）
40kg/枚以下

S4192

標準

施 工 内 訳 表

06年05月20日適用 頁0-0052
施工 第0-0029号内訳表 10 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	10.00	枚			TQJ1367001
蓋版材料費	10.00	枚			TRS419201
計	10	枚			
小計	1	枚			
作業区分 種別 規格	据付 鋼製 40kg/枚以下				
施工箇所 蓋版単価 [円/枚]	標準 蓋版単価			[円/枚]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C3-2E 塗装 耐雪型	1.00	m			TQJ1107009
小計	1	m			
規格 施工規模 曲線部補正 支柱形状加算	土中建込 21m未満（土中建込） 曲線部（曲線半径 30m以下） 標準支柱	Gr-C3-2E 塗装品			

施 工 内 訳 表

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下
機械構成比: 1.92%

SCB410260
⑨密粒度アスコン(13F)
労務構成比: 15.52%
材料構成比: 82.56%

施工 第0-0031号内訳表

1 1,628.2 当り
標準単価:

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	1.22%	円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m		TLC1210001 TL091210001
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.25%	円/日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		TLC1070011 TL091070011
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	0.23%	円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t		TLC1060001 TL091060001
R1t'	普通作業員	5.27%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	3.64%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	3.58%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	1.25%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	74.96%	円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		TZJ4100006 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.23%	円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.33%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=3 =40 =4	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑨密粒度アスコン(13F)			

施 工 内 訳 表

SCB410040

施工 第0-0032号内訳表

上層路盤(車道・路肩部)

粒度調整碎石 M-40

機械構成比： 10.05% 労務構成比： 31.45% 材料構成比： 58.50% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 555.97

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m	4.02%	円/供用日	モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		MMJ0701015 MM090701015
K2t'	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	3.18%	円/供用日	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		MMJ0801009 MM090801009
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	1.04%	円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8 ~ 2 0 t		TLC1060003 TL091060003
R1t'	運転手(特殊)	14.47%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	5.08%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	4.81%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	1.42%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	粒度調整碎石 40mm	54.88%	円/式	再生粒度調整碎石 RM-40 全仕上り厚 150mm		TZJ2124003 TZP91250030
Z2t'	軽油	2.97%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	材料 全仕上り厚(実数入力)(mm) 施工区分	=11 =80 =1	粒度調整碎石 M-40 全仕上り厚(実数入力)(mm) 1層施工			
	費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

下層路盤(車道・路肩部)

SCB410030

施工 第0-0033号内訳表

再生クラッシャーラン RC-40

1 m2 当り

機械構成比： 5.62% 労務構成比： 17.55% 材料構成比： 76.83% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,996.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m	2.25%	円/供用日	モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m			MMJ0701015 MM090701015
K2t'	ロートローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	1.78%	円/供用日	ロートローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m			MMJ0801009 MM090801009
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	0.58%	円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8 ~ 2 0 t			TLC1060003 TL091060003
R1t'	運転手(特殊)	8.09%	円/人	運転手 (特殊)			RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	2.83%	円/人	特殊作業員			RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	2.68%	円/人	普通作業員			RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	0.79%	円/人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	74.81%	円/式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm			TZJ2122003 TZP91200031
Z2t'	軽油	1.66%	円/L	軽油			TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価			EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm) 施工区分 材料	=280 =2 =6	全仕上り厚(実数入力)(mm) 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

舗装版破碎
アスファルト舗装版

SCB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 m2 当り
標準単価： 176.64

機械構成比： 9.20% 労務構成比： 82.23% 材料構成比： 8.57%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.20%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		TLC1010003 TL091010003
R1t'	土木一般世話役		29.42%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R2t'	運転手(特殊)		28.07%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R3t'	普通作業員		24.74%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	軽油		8.57%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 無し 不要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳			=1 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							

頁 -0061

1	m2	当り
標準単価：	176.64	

舗装版切断
アスファルト舗装版

SCB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 m 当り
標準単価： 580.65

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 55.50% 材料構成比： 38.45%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		4.09%	円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		MMJ1161010 MM091161010
R1t'	特殊作業員		19.28%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		9.90%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.33%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		35.21%	円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		TZJ6540003 TZ096540003
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.19%	円/L	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
積算単価					積算単価		EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$							

頁 -0063

SCB430510

施工内訳表

施工 第0-0035号内訳表

標準単価:	580.65
-------	--------

[illegible]

06-实施-林道-0011-当初

殻運搬

SCB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

機械構成比： 45.57% 労務構成比： 37.51% 材料構成比： 16.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,606.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	45.57%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	37.51%	円/人	運転手 (一般)		RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.92%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =3 =1	舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し			
運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳		=6 =1	22.0km以下 全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

処分費

S0900

施 工 内 訳 表

06年05月20日適用 頁0-0065

施工 第0-0037号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一式施工金額	1.00	式			TRS090001
小計	1	t			
一式施工金額 [円] 工種金額への加算減算区分	一式施工金額 金額に加算			[円]	

土のう工
設置・撤去

V1110

施 工 内 訳 表

06年05月20日適用 頁0-0066
施工 第0-0038号内訳表
10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう 62×48cm	500.00	袋			TZJ6082001
普通作業員		人			RR0102
計	10	m3			
小計	1	m3			

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0067

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB220910	人工張芝	第0-0014号	TN6559	人工張芝 (ワラ) 幅 100cm程度	m2	* 単価置換 *
SCB225030	ふとんかご	第0-0015号	T3463	フツ籠(ハ 桧式・亜鉛メッキ鉄線製)網目15cm 高50cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	m	* 単価置換 *
SCB225030	ふとんかご	第0-0015号	TZJ2140002	玉石 又は 割栗石 150～250mm	m3	* 単価置換 *
SCB225030	ふとんかご	第0-0017号	T3463	フツ籠(ハ 桧式・亜鉛メッキ鉄線製)網目15cm 高50cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	m	* 単価置換 *
SCB225030	ふとんかご	第0-0017号	TZJ2140002	玉石 又は 割栗石 150～250mm	m3	* 単価置換 *
S4192	排水構造物工 (鋼製蓋版設置) (標準単価)	第0-0029号	TRS419201	蓋版材料費	枚	
S0900	処分費	第0-0037号	TRS090001	一式施工金額	式	
S0900	処分費	第0-0037号	TRS090001	一式施工金額	式	