令和 06 年度		調査	
林道蛇喰・中束線2号箇所復旧工事		設計書	
工事番号		施工地	
林工第2号		関川村大字 中束 地内	
	実施・元	変更	
設計額	円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 75 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	復旧延長 L=25m 土工…切土 V=386m ³ 盛土 V=1,285m ³ 法面保護工…A=334.6m ² 流末処理工…L=22.0m 水路工…1式 舗装工…A=119.6m ² 構造物撤去工…A=52.7m ² 仮設工…1式	変更 設計概要	

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
*** 請負工事費 ***				
蛇喰・中東線2号箇所		式		1
2号箇所				
土工				
切土工				
バックホウ 地山掘削 5,000m3未満 (林道)		m3		7
バックホウ ルーズ積込 5,000m3未満 (林道)		m3		377
床掘り		m3		2
盛土工				
機械盛土 (林道) 路床		m3		120
機械盛土 (林道) 路体 (築堤)		m3		1,165
バックホウ ルーズ積込 10,000m3未満		m3		300
ダンプトラック運搬 (機械積込)		m3		300
バックホウ ルーズ積込 10,000m3未満		m3		280
ダンプトラック運搬 (機械積込)		m3		280
バックホウ ルーズ積込 10,000m3未満		m3		837
ダンプトラック運搬 (機械積込)		m3		837
法面整形工				

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
盛土法面整形		m ²		334.6
残土処理工				
バックホウ ルーズ積込 5,000m ³ 未満 (林道)		m ³		364
ダンプトラック運搬 (機械積込)		m ³		364
法面保護工				
種子付むしろ				
人工張芝		m ²		334.6
流末処理工				
ふとんかご		m		20.0
人力杭打込 (木杭)		本		10
ふとんかご		m		2.0
水路工				
プラスチックL形側溝 (製品長 0.6m/個)		m		30
自由勾配側溝据付 (道路横断用)		m		4.7
山腹コルゲートフリューム据付		m		28.4
集水枿工				
現場打ち集水枿・街渠枿 (本体)		箇所		1
排水構造物工 (鋼製蓋版設置) (標準単価)		枚		1

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
舗装工				
アスファルト舗装工				
表層(車道・路肩部)		m2		119.6
上層路盤(車道・路肩部)		m2		119.6
下層路盤(車道・路肩部)		m2		119.6
構造物撤去工				
構造物取壊し工				
舗装版破碎		m2		52.7
舗装版切断		m		4.9
構造物とりこわし工 (標準単価)		m3		0.6
運搬処理工				
殻運搬		m3		2.1
殻運搬		m3		0.6
アスファルト処分費		t		5.0
コンクリート処分費		t		1.6
仮設工				
構造物撤去工				
構造物取壊し工				

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)
舗装版破砕		m ²		21.4
舗装版切断		m		4.1
運搬処理工				
殻運搬		m ³		0.9
処分費		t		2.0
舗装工				
アスファルト舗装工				
表層(車道・路肩部)		m ²		21.4
上層路盤(車道・路肩部)		m ²		21.4
下層路盤(車道・路肩部)		m ²		21.4
直接工事費				
共通仮設費 (率分)				
共通仮設費				
純工事費				
現場管理費				
工事原価				
工事原価計				
一般管理費等(契約保証費除く)				

「参考資料」における利用コード一覧表

本「参考資料」の業務費内訳表及び施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりです。（“x”は任意の半角英数字（桁数も任意））

1 単価コード

・注釈のある単価コード以外は、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載されています。

労務単価	RGxxx	RGRxxx	RNxxx	RRxxxx	TRRxxx				
資材単価	Txxxx	TNxxxx	TRxxxx	TSRxxx	TTxxx	TZJxxxxxxx			
仮設材の賃料・損料	KRxxxx	TLCxxxxxxx							
機械の賃料・損料	KARxxx	Mxxxx ※1	MMJxxxxxxx ※1	MPMxxxxxxx ※1	MRxxxx ※2	TLCxxxxxxx	TMxxx	TMRxxx	TZUxxxxxxx ※1
市場単価・標準単価	Txxxx	TBxxx	TCxxx	TQJxxxxxxx					
その他	Fxxxx ※3	Wxxxx ※3	TRSxxxxxxx ※3	TYxxxxxxx ※3					
東京単価	TZ09xxxxxxx	TZP9xxxxxxx	TL09xxxxxxx	MM09xxxxxxx	MPM9xxxxxxx	TQ09xxxxxxx			

※1 土木部積算基準〔5 建設機械損料表〕に掲載されています。

なお、MMJxxxxxxx（機械損料）は、土木部積算基準〔5 建設機械損料表〕において「MMJ」が「K」と表記されています。

※2 林業土木積算基準第20章に掲載されています。

※3 当設計書のみで定めた単価コードです。

2 施工歩掛コード

(1) 下表のコードは下記の公表されている積算図書に掲載されています。

(2) 下表のコードは個別の案件毎に設定しています。

林業土木積算基準	Sxxxx	SCBxxxxxx	全ての歩掛を独自設定	Vxxxxx
林業測量・設計・調査積算基準	SSxxx			

3 その他コード

#00xx	工種金額の調整や諸経費計算の対象金額の調整に利用するコードです。
#0x	施工単価内訳において、所定の率で雑材料の経費を計上するコードです。
+00	施工単価内訳において、歩掛全体を割り増す場合に利用するコードです。
Xx000	工事の場合は費目コード、委託の場合は調査、解析、測量、設計などの業務コードです。
Ynxxxxxxx	林野庁の体系ツリーに従って作成された工事工種のコードです。nは1～4工種レベルを表します。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の諸経費のコードです。

4 単価入力データ一覧表①、②の出力対象コード

- ・「1 単価コード」のうち、「その他」に記載されている単価コード。
- ・単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
- ・パッケージコード（SCBxxxxxx）において、代表機労材規格を減額処理または単価置換を行った単価コード。

（金額欄に「*減額処理*」または「*単価置換*」と表示）

注）補正等を行う単価（入力値×補正率）の場合、①には補正後の単価値、②には補正前の単価値（入力値）が出力されます。

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 請負工事費 ***						X1000
蛇喰・中束線2号箇所						Y1211000000
	1		式			工種 第0001号内訳表
直接工事費						
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
工事原価計						

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等 (契約保証費 除く)											
契約保証費											
一般管理費等											
工事価格											
消費税相当額											
工事費											

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2号箇所									Y2211010000	
土工									Y3211010100	
切土工									Y4211010101	
バックホ 地山掘削 5,000m3未満 (林道) 一般土工 適用外 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土	7		m3						S1110 0	施工 第0-0001号内訳表
バックホ ルーズ積込 5,000m3未満 (林道) 一般土工 適用外 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土	377		m3						S1110 0	施工 第0-0003号内訳表
床掘り	2		m3						SCB210030 0	施工 第0-0004号内訳表
盛土工									Y4211010101	
機械盛土 (林道) 路床 施工幅員 4.0m以上 (施工土量5,000m3未満) 障害なし	120		m3						S1190 0	施工 第0-0005号内訳表
機械盛土 (林道) 路体 (築堤) 施工幅員 4.0m以上 (施工土量5,000m3未満) 障害なし	1,165		m3						S1190 0	施工 第0-0008号内訳表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ ルーズ積込 10,000m3未満 一般土工 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土	300	m3			S1110 0 施工 第0-0009号内訳表
ダンプトラック運搬 (機械積込) 片道距離0.7km 10t車 土砂 (砂・砂質土, レキ質土, 粘性土)	300	m3			S1170 0 施工 第0-0011号内訳表
バックホウ ルーズ積込 10,000m3未満 一般土工 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土	280	m3			S1110 0 施工 第0-0009号内訳表
ダンプトラック運搬 (機械積込) 片道距離7km 10t車 土砂 (砂・砂質土, レキ質土, 粘性土)	280	m3			S1170 0 施工 第0-0013号内訳表
バックホウ ルーズ積込 10,000m3未満 一般土工 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土	837	m3			S1110 0 施工 第0-0009号内訳表
ダンプトラック運搬 (機械積込) 片道距離8.6km 10t車 土砂 (砂・砂質土, レキ質土, 粘性土)	837	m3			S1170 0 施工 第0-0014号内訳表
法面整形工					Y4211010101
盛土法面整形 機械施工削取整形 レキ質土 バックホウ (排出ガス対策型) 使用	334.6	m ²			S3560 0 施工 第0-0015号内訳表
残土処理工					Y4211010101

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
バックホー ルーズ積込 5,000m3未満 (林道) 一般土工 適用外 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土	364		m3			S1110 0 施工 第0-0003号内訳表
ダンプトラック運搬 (機械積込) 片道距離0.7km 10t車 土砂 (砂・砂質土, レキ質土, 粘性土)	364		m3			S1170 0 施工 第0-0017号内訳表
法面保護工						Y3211010100
種子付むしろ						Y4211010101
人工張芝	334.6		m2			SCB220910 0 施工 第0-0018号内訳表
流末処理工						Y3211010100
ふとんかご 設置, 高さ50cm×幅120cm	20.0		m			SCB225030 0 施工 第0-0019号内訳表
人力杭打込 (木杭) 県産スギ (間伐材含) 丸太杭, 長さ2.0m 末口径9.0cm 根入率70%未満 材料費込	10		本			S2500 0 施工 第0-0020号内訳表
ふとんかご 設置, 高さ50cm×幅120cm	2.0		m			SCB225030 0 施工 第0-0021号内訳表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水路工					Y3211010100
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付 基礎砕石有り	30	m			SCB222710 0 施工 第0-0022号内訳表
自由勾配側溝据付(道路横断用) 300mm×500mm×2,000mm, 蓋 1 m物 基礎砕石 624 kg/個	4.7	m			S8126 0 施工 第0-0023号内訳表
山腹コルゲートフリューム据付 掘削断面積: 0.5㎡以下 ポリエチレン製 直壁タイプ300 小運搬: 50m以下	28.4	m			S2600 0 施工 第0-0027号内訳表
集水枿工					Y3211010100
現場打ち集水枿・街渠枿(本体) 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% 0.34m3を超え0.36m3以下	1	箇所			SCB222950 0 施工 第0-0029号内訳表
排水構造物工(鋼製蓋版設置) (標準単価) 40kg/枚以下 標準	1	枚			S4192 0 施工 第0-0030号内訳表
舗装工					Y3211010100
アスファルト舗装工					Y4211010101

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑨密粒度アスコン(13F)	119.6		m2			SCB410260 0 施工 第0-0031号内訳表
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40	119.6		m2			SCB410040 0 施工 第0-0032号内訳表
下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーラン RC-40	119.6		m2			SCB410030 0 施工 第0-0033号内訳表
構造物撤去工						Y3211010100
構造物取壊し工						Y4211010101
舗装版破碎 アスファルト舗装版	52.7		m2			SCB430310 0 施工 第0-0034号内訳表
舗装版切断 アスファルト舗装版	4.9		m			SCB430510 0 施工 第0-0035号内訳表
構造物とりこわし工(標準単価) 鉄筋構造物機械施工 低騒音・低振動対策 無し	0.6		m3			S4120 0 施工 第0-0036号内訳表
運搬処理工						Y4211010101

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬									SCB227010	0
	2.1		m3						施工	第0-0037号内訳表
殻運搬									SCB227010	0
	0.6		m3						施工	第0-0038号内訳表
処分費等特殊処理									#0041	
									A=1(工事金額へ加算する), B=1(特殊金額加算)	
アスファルト処分費									S0900	0
	5.0		t						施工	第0-0039号内訳表
コンクリート処分費									S0900	0
	1.6		t						施工	第0-0040号内訳表
仮設工									Y2211010000	
構造物撤去工									Y3211010100	
構造物取壊し工									Y4211010101	
舗装版破碎 アスファルト舗装版									SCB430310	0
	21.4		m2						施工	第0-0034号内訳表

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版	4.1		m			SCB430510 0 施工 第0-0035号内訳表
運搬処理工						Y4211010101
殻運搬	0.9		m3			SCB227010 0 施工 第0-0037号内訳表
処分費等特殊処理						#0041 A=1(工事金額へ加算する), B=1(特殊金額加算)
処分費	2.0		t			S0900 0 施工 第0-0041号内訳表
舗装工						Y3211010100
アスファルト舗装工						Y4211010101
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑨密粒度アスコン(13F)	21.4		m2			SCB410260 0 施工 第0-0031号内訳表
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40	21.4		m2			SCB410040 0 施工 第0-0032号内訳表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40	21.4	m2			SCB410030 0 施工 第0-0033号内訳表
単位当り	1	式			

バックホウ運転 (損料) (供用日)
後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3

S0512

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0020
施工 第0-0002号内訳表
1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			RR0114
軽油	69.00	1			TZJ6702002
バックホ(クローラ型)後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		供用日			MR8110
小計	1	日			
規格 機械損料補正 1日当り運転労務数量		後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3 岩石補正 : 0% 1日当り運転労務数量			
1日当り燃料消費量 1日当り機械損料数量		1日当り燃料消費量 1日当り機械損料数量			

床掘り

SCB210030

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

機械構成比： 21.49% 労務構成比： 63.32% 材料構成比： 15.19% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 266.56 当り

代表機労材規格	構成比	単価(村上⑤)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t' バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	21.49%	円/日	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		TLC1010012 TL091010012
R1t' 運転手(特殊)	63.32%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t' 軽油	15.19%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
土質	=1	土砂			
施工方法	=2	平均施工幅1m以上2m未満			
土留方式の種類	=1	無し			
障害の有無	=1	無し			
【補正式】 P' = P					
[機械補正]	$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$	Kr			
[労務補正]	$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}$	Rr			
[材料補正]	$\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}$	Zr			
[全体調整]	$100 - \frac{Kr + Rr + Zr}{100}$				

機械盛土（林道） 路床
 施工幅員 4.0m以上（施工土量5,000m3未満） 障害なし

S1190

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0023

施工 第0-0005号内訳表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			RR0102 補助労務
バックホウ運転（損料）（供用日） 後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3		日			S0512 施工 第0-0006号内訳表 敷均し
振動ローラ運転（賃料）（供用日） 搭乗・コンパクト式・排ガス対策 3～4 t		日			S9745 施工 第0-0007号内訳表 締固め
計	100	m3			
小計	1	m3			
工種 施工幅員 障害の有無	路床 施工幅員 4.0m以上（施工土量5,000m3未満） 障害なし				

バックホウ運転 (損料) (供用日)
後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3

S0512

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0024

施工 第0-0006号内訳表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			RR0114
軽油	69.00	1			TZJ6702002
バックホ(クローラ型)後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		供用日			MR8110
小計	1	日			
規格 機械損料補正 1日当り運転労務数量		後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3 岩石補正 : 0% 1日当り運転労務数量			
1日当り燃料消費量 1日当り機械損料数量		1日当り燃料消費量 1日当り機械損料数量			

振動ローラ運転（賃料）（供用日）
 搭乗・コンバインド式・排ガス対策 3～4 t

S9745

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0025
 施工 第0-0007号内訳表
 1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			RR0114
軽油	15.00	l			TZJ6702002
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		日			TLC1070011
小計	1	日			
規格		搭乗・コンバインド式・排ガス対策 3～4 t			
1日当り運転労務数量		1日当り運転労務数量			
1日当り燃料消費量		1日当り燃料消費量			
1日当り機械賃料数量		1日当り機械賃料数量			

機械盛土（林道） 路体（築堤）
 施工幅員 4.0m以上（施工土量5,000m3未満） 障害なし

S1190

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0026
 施工 第0-0008号内訳表 100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			RR0102 補助労務
バックホウ運転（損料）（供用日） 後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3		日			S0512 施工 第0-0006号内訳表 敷均し
振動ローラ運転（賃料）（供用日） 搭乗・コンパクト式・排ガス対策 3～4 t		日			S9745 施工 第0-0007号内訳表 締固め
計	100	m3			
小計	1	m3			
工種 施工幅員 障害の有無	路体（築堤） 施工幅員 4.0m以上（施工土量5,000m3未満） 障害なし				

バックホウ運転 (損料) (供用日)
超低騒音・排ガス(3次)山積0.8m3

S0512

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0028
施工 第0-0010号内訳表
1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			RR0114
軽油	100.00	1			TZJ6702002
バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		供用日			MMJ0202090
小計	1	日			
規格 機械損料補正 1日当り運転労務数量		超低騒音・排ガス(3次)山積0.8m3 岩石補正 : 0% 1日当り運転労務数量			
1日当り燃料消費量 1日当り機械損料数量		1日当り燃料消費量 1日当り機械損料数量			

ダンプトラック運搬（機械積込）
片道距離0.7km 10t車

S1170
土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0029
施工 第0-0011号内訳表 1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転（損料） 10t積 タイヤ損耗 良好 *** 1m3当り***		h			S9530 施工 第0-0012号内訳表 バックホウ 0.60m3級積込 +00
小計	1	m3			
片道運搬距離 [km] 規格 運搬資材（土質）	片道運搬距離 10t車 土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）			[km]	
運搬状況による係数(β) 積込機械 タイヤ損耗の適用区分	β=4.8 バックホウ山積 0.80m3（平積 0.60m3） 良好				

ダンプトラック運転 (損料)
10 t 積

S9530
タイヤ損耗 良好

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0030
施工 第0-0012号内訳表
1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック[オンロード・デイベール] 10t積級		時間			MMJ0301005
タイヤ損耗費 10t積級 良好		h			TZU0020102
軽油	9.80	l			TZJ6702002
運転手(一般)		人			RR0115
小計	1	h			
規格 機械損料補正 タイヤ損耗の適用区分	10 t 積				
	岩石補正: 0%				
	タイヤ損耗 良好				

ダンプトラック運搬（機械積込）
片道距離 7 km 10 t 車

S1170
土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0031
施工 第0-0013号内訳表 1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転（損料） 10 t 積 タイヤ損耗 良好 *** 1 m3 当り ***		h			S9530 施工 第0-0012号内訳表 バックホウ 0.60m3級積込 +00
小計	1	m3			
片道運搬距離 [km] 規格 運搬資材（土質） 運搬状況による係数(β) 積込機械 タイヤ損耗の適用区分	片道運搬距離 10 t 車 土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土） β = 4.8 バックホウ山積 0.80m3（平積 0.60m3） 良好			[km]	

ダンプトラック運搬（機械積込）
片道距離 8.6 km 10 t 車

S1170
土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0032
施工 第0-0014号内訳表 1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転（損料） 10 t 積 タイヤ損耗 良好 *** 1 m3 当り ***		h			S9530 施工 第0-0012号内訳表 バックホウ 0.60m3級積込 +00
小計	1	m3			
片道運搬距離 [km] 規格 運搬資材（土質） 運搬状況による係数(β) 積込機械 タイヤ損耗の適用区分	片道運搬距離 10 t 車 土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土） β = 4.8 バックホウ山積 0.80m3（平積 0.60m3） 良好			[km]	

盛土法面整形
機械施工削取整形 レキ質土

S3560
バックホウ（排出ガス対策型）使用

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0033
施工 第0-0015号内訳表 100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RR0125
普通作業員		人			RR0102
バックホウ運転（損料） 排出ガス対策型（2次）・クローラ型山積0.45m ³		h			S9510 施工 第0-0016号内訳表
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
工法種別 土質	機械施工削り取り 山積 0.45m ³ (排ガス型) レキ質土				

ダンプトラック運搬（機械積込）
片道距離0.7km 10t車

S1170
土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0035
施工 第0-0017号内訳表 1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転（損料） 10t積 タイヤ損耗 良好		h			S9530 施工 第0-0012号内訳表
*** 1m3当り***		m3			バックホウ 0.35m3級積込 +00
小計	1	m3			
片道運搬距離 [km] 規格 運搬資材（土質）		片道運搬距離 10t車 土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）		[km]	
運搬状況による係数(β) 積込機械 タイヤ損耗の適用区分		β=4.8 バックホウ山積 0.45m3（平積 0.35m3） 良好			

人工張芝

SCB220910

施工内訳表

施工 第0-0018号内訳表

1 m2 当り
標準単価： 648.52

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 64.85% 材料構成比： 35.15% 市場単価構成比： 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(村上⑤)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
R1t' 普通作業員	46.47%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t' 土木一般世話役	18.38%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t' 人工張芝 (ワラ) 修正 幅 100cm程度	35.15%	円/m2	張芝 幅 100cm ワラ付		TN6559 TZP95030001
積算単価			積算単価		EP001
【補正式】 P' = P					
[労務補正]					
$\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r} \right.$					
[材料補正]					
$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
[全体調整]					
$+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$					

施工内訳表

SCB225030

施工 第0-0019号内訳表

ふとんかご

設置、高さ50cm×幅120cm

機械構成比： 6.55% 労務構成比： 33.34% 材料構成比： 60.11%

市場単価構成比： 0.00%

1 m 当り
標準単価： 14,419

代表機労材規格		構成比	単価(村上⑤)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
K1t'	バックホ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	6.55%	円/供用日	バックホ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		MMJ0202053 MM090202053	
R1t'	普通作業員	18.55%		円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	5.70%			円/人	特殊作業員	
R3t'	運転手(特殊)	5.05%		円/人		運転手(特殊)	
R4t'	土木一般世話役	4.04%	円/人		土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	フトン籠(ハネ式・亜鉛メッキ鉄線製) 網目15cm 修正 高50cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	27.22%		円/m	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 4.0×13×50×120		T3463 TZP90230001
Z2t'	玉石 又は 割栗石 150~250mm 修正	24.70%	円/m3		詰石 割栗石 150 - 200 mm		TZJ2140002 TZP92560000
Z3t'	軽油	2.58%		円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
作業区分 ふとんかご種別 ふとんかご規格		=1 =2 =2		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm			
【補正式】 P' = P							
[機械補正] K1r K1t' × { [————— × —————] × 100 K1t		Kr K1r					

施工内訳表

SCB225030

施工 第0-0021号内訳表

ふとんかご

設置, 高さ50cm×幅120cm

機械構成比: 6.13% 労務構成比: 31.68% 材料構成比: 62.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 13,686

1 m 当り

代表機労材規格		構成比	単価(村上⑤)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	バックホ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	6.13%	円/供用日	バックホ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		MMJ0202053 MM090202053
R1t'	普通作業員	16.29%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	5.44%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	5.22%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	4.73%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	フトン籠(ハネ式・亜鉛メッキ鉄線製) 網目15cm 修正 高50cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	28.68%	円/m	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 4.0×13×50×120		T3463 TZP90230001
Z2t'	玉石 又は 割栗石 150~250mm 修正	26.03%	円/m3	詰石 割栗石 150-200mm		TZJ2140002 TZP92560000
Z3t'	軽油	2.42%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
作業区分 ふとんかご種別 ふとんかご規格		=1 =1 =2	設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm			
【補正式】 P' = P						
[機械補正] K1r K1t' × { [————— × —————] × 100 K1t		Kr K1r				

施工内訳表

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

SCB222710

施工 第0-0022号内訳表

据付

基礎碎石有り

1

m 当り

機械構成比: 5.73% 労務構成比: 61.91% 材料構成比: 32.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 7,674.9

代表機労材規格	構成比	単価(村上⑤)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t' バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	4.28%	円/供用日	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		MMJ0202062 MM090202062
R1t' 普通作業員	26.20%		円/人	普通作業員	
R2t' 土木一般世話役	10.35%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t' 運転手(特殊)	6.32%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R4t' 特殊作業員	3.34%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t' 鉄筋コンクリートL形 250A 350×155×600	29.88%	円/個	鉄筋コンクリートL形 300 500×155×600		TZJ2304006 TZ092304002
Z2t' 軽油	1.85%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
作業区分 基礎碎石の有無 L形側溝の種類	=1 =1 =3	据付 有り 250A鉄筋コンクリートL形350×155×600			
費用の内訳	=1	全ての費用			
【補正式】 P' = P					
[機械補正]	$\frac{K1r}{100} \times \left[\frac{K1t'}{K1t} \right] \times$	$\frac{Kr}{K1r}$			

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0044

自由勾配側溝据付 (道路横断用)
300mm×500mm×2,000mm, 蓋 1 m物

S8126
基礎砕石 6 2 4 kg/個

施工 第0-0023号内訳表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 (自由勾配側溝) (標準単価) L=2,000mm 1,000kg/個以下 基礎砕石 基礎コン 底部コン	1.00	m			S4191 施工 第0-0024号内訳表
横断用自由勾配側溝 (L=2.0m) a300×c500mm	0.50	本			T3202
排水構造物工 (鋼製蓋版設置) (標準単価) 40kg/枚以下 標準	0.50	枚			S4192 施工 第0-0026号内訳表
鋼製グレーチング 300型 固定式 横断自由勾配側溝用 1m T-25	0.50	枚			T3520
小計	1	m			
規格 基礎砕石の有・無 底部コンクリート体積 [m3/10m]			300mm×500mm×2,000mm 再生クラッシャーラン 40mm 底部コンクリート体積 [m3/10m]		
生コン種別 グレーチング蓋			1 8 - 8 - 2 5 (2 0) (高 炉) w / c ≤ 6 0 % 蓋 1 m 物		

排水構造物工（自由勾配側溝）（標準単価）
L = 2,000mm 1,000kg/個以下

S4191
基礎碎石 基礎コン 底部コン

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0045
施工 第0-0024号内訳表 10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.00	m			TQJ1366001
再生クラッシャーラン RC-40	0.79	m3			TZJ2122003 基礎碎石
生コンクリート 18-8-25 (20) (高炉) W/C ≤ 60%	0.45	m3			S1701 施工 第0-0025号内訳表 基礎コンクリート
生コンクリート 18-8-25 (20) (高炉) W/C ≤ 60%	0.45	m3			S1701 施工 第0-0025号内訳表 底部コンクリート
計	10	m			
小計	1	m			
規格・仕様 自由勾配側溝単価 [円/2m物換算] 基礎碎石の有・無	L = 2,000mm 1,000kg/個以下 自由勾配側溝単価 [円/2m物換算] 再生クラッシャーラン 40mm				
基礎碎石体積 [m3/10m]	基礎碎石体積 [m3/10m]				
基礎コンクリート体積 [m3/10m]	基礎コンクリート体積 [m3/10m]				
底部コンクリート体積 [m3/10m]	底部コンクリート体積 [m3/10m]				
生コン種別	18-8-25 (20) (高炉) w/c ≤ 60%				

排水構造物工（鋼製蓋版設置）（標準単価）
40kg/枚以下 標準

S4192

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0047
施工 第0-0026号内訳表 10 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	10.00	枚			TQJ1367001
計	10	枚			
小計	1	枚			
作業区分 種別 規格	据付 鋼製 40kg/枚以下				
施工箇所 蓋版単価 [円/枚]	標準 蓋版単価			[円/枚]	

山腹コルゲートフリューム据付
掘削断面積：0.5㎡以下

S2600
ポリエチレン製 直壁タイプ300

施工内訳表

小運搬：50m以下

06年08月20日適用 頁0-0048
施工 第0-0027号内訳表 10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
ポリエチレン角型U字溝 直壁タイプ 300	10.00	m			T3797
再生クラッシャーラン RC-40	0.00	m ³			TZJ2122003
バックホウ運転（損料）（供用日） 排ガス(2次)クレーン付・山積0.28m ³ 1.7t吊		日			S0512 施工 第0-0028号内訳表
諸雑費		%			#01
計	10	m			
小計	1	m			
工種区分 コルゲートフリューム規格 掘削断面		山腹コルゲートフリューム据付 ポリエチレン製 直壁タイプ300 0.5㎡以下			
現場内小運搬平均距離 基礎砕石 基礎砕石10m当たり設計量 (m ³)		50m以下 再生クラッシャーランφ40mm 基礎砕石10m当たり設計量 (m ³)			

バックホウ運転（損料）（供用日）
 排ガス(2次)クレーン付・山積0.28m3 1.7t吊

S0512

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0049
 施工 第0-0028号内訳表
 1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			RR0114
軽油	39.00	1			TZJ6702002
バックホ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		供用日			MMJ0202100
小計	1	日			
規格 機械損料補正		排ガス(2次)クレーン付・山積0.28m3 1.7t吊 岩石補正 : 0%			
1日当り運転労務数量		1日当り運転労務数量			
1日当り燃料消費量		1日当り燃料消費量			
1日当り機械損料数量		1日当り機械損料数量			

施工内訳表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SCB222950

施工 第0-0029号内訳表

18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%

0.34m3を超え0.36m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

労務構成比:

88.60%

材料構成比:

11.31%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

50,227

代表機労材規格		構成比	単価(村上⑤)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.09%	円/日	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	型わく工	34.90%	円/人	型わく工		RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	29.62%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.16%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	2.05%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	10.93%	円/m3	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		TZJ2012001 TZ092012001
Z2t'	軽油	0.08%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
	コンクリート規格	=14	18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%			
	1箇所当りコンクリート使用量	=8	0.34m3を超え0.36m3以下			
	コンクリート打設工法	=2	人力打設			
	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] × { [$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$] × $\frac{Kr}{K1r}$ }					

排水構造物工（鋼製蓋版設置）（標準単価）
40kg/枚以下 標準

S4192

施工内訳表

06年08月20日適用 頁0-0052
施工 第0-0030号内訳表 10 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	10.00	枚			TQJ1367001
蓋版材料費	10.00	枚			TRS419201
計	10	枚			
小計	1	枚			
作業区分 種別 規格	据付 鋼製 40kg/枚以下				
施工箇所 蓋版単価 [円/枚]	標準 蓋版単価			[円/枚]	

施工内訳表

表層(車道・路肩部)

SCB410260

施工 第0-0031号内訳表

平均幅員3.0m超

⑨密粒度アスコン(13F)

1

m2 当り

機械構成比: 1.63%

労務構成比: 10.57%

材料構成比: 87.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,536.2

代表機労材規格		構成比	単価(村上⑤)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	1.04%	円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	0.16%	円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t		TLC1060003 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.16%	円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t		TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.78%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	2.17%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	2.12%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	0.74%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	79.45%	円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		TZJ4100006 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.66%	円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.58%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =40 =4	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑨密粒度アスコン(13F)			

施工内訳表

表層(車道・路肩部)

SCB410260

施工 第0-0031号内訳表

平均幅員3.0m超

⑨密粒度アスコン(13F)

1

m2 当り

機械構成比: 1.63%

労務構成比:

10.57%

材料構成比: 87.80%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,536.2

代表機労材規格	構成比	単価(村上⑤)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			
【補正式】 P' = P					
[機械補正]	$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{100} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{100} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{100} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r + K3r} \right\}$				
[労務補正]	$+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{100} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{100} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{100} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{100} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$				
[材料補正]	$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{100} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{100} + \frac{Z3r}{100} \times \frac{Z3t'}{100} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r + Z3r}$				
[全体調整]	$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$				

施工内訳表

上層路盤(車道・路肩部)

SCB410040

施工 第0-0032号内訳表

粒度調整砕石 M-40

1 m2 当り

機械構成比: 10.05% 労務構成比: 31.45% 材料構成比: 58.50% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 555.97

代表機労材規格		構成比	単価(村上⑤)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m	4.02%	円/供用日	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		MMJ0701015 MM090701015
K2t'	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	3.18%	円/供用日	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		MMJ0801009 MM090801009
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	1.04%	円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t		TLC1060003 TL091060003
R1t'	運転手(特殊)	14.47%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	5.08%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	4.81%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	1.42%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	粒度調整砕石 40mm	54.88%	円/式	再生粒度調整砕石 RM-40 全仕上り厚 150mm		TZJ2124003 TZP91250030
Z2t'	軽油	2.97%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	材料 全仕上り厚(実数入力)(mm)	=11 =80	粒度調整砕石 M-40 全仕上り厚(実数入力)(mm)			
	施工区分	=1	1層施工			
	費用の内訳	=1	全ての費用			

施工内訳表

下層路盤(車道・路肩部)

SCB410030

施工 第0-0033号内訳表

再生クラッシャーラン RC-40

1 m2 当り

機械構成比: 5.62% 労務構成比: 17.55% 材料構成比: 76.83% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,996.2

代表機労材規格		構成比	単価(村上⑤)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m	2.25%	円/供用日	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		MMJ0701015 MM090701015
K2t'	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	1.78%	円/供用日	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		MMJ0801009 MM090801009
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	0.58%	円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t		TLC1060003 TL091060003
R1t'	運転手(特殊)	8.09%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	2.83%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	2.68%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	0.79%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	74.81%	円/式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm		TZJ2122003 TZP91200031
Z2t'	軽油	1.66%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm)	=280		全仕上り厚(実数入力)(mm)		
	施工区分	=2		2層施工		
	材料	=6		再生クラッシャーラン RC-40		
	費用の内訳	=1		全ての費用		

施工内訳表

舗装版破碎
アスファルト舗装版

SCB430310

施工 第0-0034号内訳表

1 標準単価：
m2 当り 176.64

機械構成比： 9.20% 労務構成比： 82.23% 材料構成比： 8.57% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格		構成比	単価(村上⑤)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.20%	円/日	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		TLC1010003 TL091010003
R1t'	土木一般世話役	29.42%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R2t'	運転手(特殊)	28.07%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R3t'	普通作業員	24.74%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	8.57%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策		=1 =1 =1	アスファルト舗装版 無し 不要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳		=1 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[機械補正]		$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$	$\frac{Kr}{K1r}$			
[労務補正]		$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t}$	$\frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$			
[材料補正]		$\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}$	$\frac{Zr}{Z1r}$			

施工内訳表

舗装版切断

SCB430510

施工 第0-0035号内訳表

アスファルト舗装版

1 m 当り

機械構成比: 6.05% 労務構成比: 55.50% 材料構成比: 38.45%

市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 580.65

代表機 労材規格		構成比	単価(村上⑤)	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	4.09%	円/供用日	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		MMJ1161010 MM091161010
R1t'	特殊作業員	19.28%		円/人	特殊作業員	
R2t'	土木一般世話役	9.90%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員	8.33%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	35.21%	円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		TZJ6540003 TZ096540003
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.19%	円/L	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				積算単価		EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳		=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[機械補正]		$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$	$\frac{Kr}{K1r}$			
[労務補正]		$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t}$	$\frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$			
[材料補正]		$\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t}$	$\frac{Zr}{Z1r + Z2r}$			

殻運搬

SCB227010

施工内訳表

施工 第0-0037号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 4,606.8

機械構成比： 45.57% 労務構成比： 37.51% 材料構成比： 16.92% 市場単価構成比： 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(村上⑤)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t' ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	45.57%	円/供用日	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t' 運転手(一般)	37.51%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t' 軽油	16.92%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =3 =1	舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し			
運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳	=6 =1	22.0km以下 全ての費用			
【補正式】 P' = P					
[機械補正]	$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$				
[労務補正]	$+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$				
[材料補正]	$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$				
[全体調整]	$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$				

殻運搬

SCB227010

施工内訳表

施工 第0-0038号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 3,384.4

機械構成比： 42.35% 労務構成比： 42.40% 材料構成比： 15.25% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(村上⑤)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
K1t' ダンプトラック[オノロード・デイズル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	42.35%	円/供用日	ダンプトラック[オノロード・デイズル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050	
R1t' 運転手(一般)	42.40%		円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t' 軽油	15.25%			円/L	軽油	
積算単価			積算単価			EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=2 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物	とりこわし			
運搬距離(km)(DID区間有無) 費用の内訳	=8 =1	23.2km以下 全ての費用				
【補正式】 P' = P						
[機械補正]	$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$	Kr				
[労務補正]	$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}$	Rr				
[材料補正]	$\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}$	Zr				
[全体調整]	$100 - \frac{Kr + Rr + Zr}{100}$					

単価入力データ一覧表①

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単 位	金 額
SCB220910	人工張芝	第0-0018号	TN6559	人工張芝 (ワラ) 幅 100cm程度	m2	*単価置換*
SCB225030	ふとんかご	第0-0019号	T3463	フソ籠(ハ [°] 初式・亜鉛メッキ鉄線製)網目15cm 高50cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	m	*単価置換*
SCB225030	ふとんかご	第0-0019号	TZJ2140002	玉石 又は 割栗石 150~250mm	m3	*単価置換*
SCB225030	ふとんかご	第0-0021号	T3463	フソ籠(ハ [°] 初式・亜鉛メッキ鉄線製)網目15cm 高50cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	m	*単価置換*
SCB225030	ふとんかご	第0-0021号	TZJ2140002	玉石 又は 割栗石 150~250mm	m3	*単価置換*
S4192	排水構造物工 (鋼製蓋版設置) (標準単価)	第0-0030号	TRS419201	蓋版材料費	枚	
S0900	アスファルト処分費	第0-0039号	TRS090001	一式施工金額	式	
S0900	コンクリート処分費	第0-0040号	TRS090001	一式施工金額	式	
S0900	処分費	第0-0041号	TRS090001	一式施工金額	式	