

令和 07 年度				調査			
村有林経営事業業務委託				設計書		設計	
工事番号				施工地			
林補第1号				関川村大字 安角 地内			
		実施・元		変更			
		設計額		円		円	
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 07 年 11 月 28 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	利用間伐 A=1.00ha 森林作業道整備 L=150m			変更 設計概要			

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	
*** 請負工事費 ***					
森林整備 (利用間伐)					
間伐					
現地測量					
現地測量					
現地測量		業務		1	
選木・間伐					
選木					
選木 (森林整備)		本		127	
間伐					
本数調整伐		本		141	
搬出					
集材					
木寄せ集材		m3		208	
運材					
不整地運搬車運材		m3		208	
森林作業道開設					
土工					

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	
切土						
バックホ	地山掘削積込 10,000m3未満		m3		270	
準備費			式		1	
準備費						
機械除根						
除根工 (機械施工)			m ²		555	
直接工事費						
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費						
純工事費						
現場管理費 (率分)						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等 (契約保証費除く)						
契約保証費						
一般管理費等						
工事価格						

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

	費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	
消費税相当額						
工事費						

「参考資料」における利用コード一覧表

本「参考資料」の業務費内訳表及び施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりです。（“x”は任意の半角英数字（桁数も任意））

1 単価コード

・注釈のある単価コード以外は、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載されています。

労務単価	RGxxx	RGRxxx	RNxxx	RRxxxx	TRRxxx	
資材単価	Txxxx	TNxxxx	TRxxxx	TSRxxx	TTxxx	TZJxxxxxxxx
仮設材の賃料・損料	KRxxxx	TLCxxxxxxxx				
機械の賃料・損料	KARxxx	Mxxxx ※1	MMJxxxxxxxx ※1	MPMxxxxxxxx ※1	MRxxxx ※2	TLCxxxxxxxx TMxxx TMRxxx TZUxxxxxxxx ※1
市場単価・標準単価	Txxxx	TBxxx	TCxxx	TQJxxxxxxxx		
その他	Fxxxx ※3	Wxxxx ※3	TRSxxxxxxxx ※3	TYxxxxxxxx ※3		
東京単価	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	MPM9xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx

※1 土木部積算基準〔5 建設機械損料表〕に掲載されています。

なお、MMJxxxxxxxx（機械損料）は、土木部積算基準〔5 建設機械損料表〕において「MMJ」が「K」と表記されています。

※2 林業土木積算基準第20章に掲載されています。

※3 当設計書のみで定めた単価コードです。

2 施工歩掛コード

(1) 下表のコードは下記の公表されている積算図書に掲載されています。

(2) 下表のコードは個別の案件毎に設定しています。

林業土木積算基準	Sxxxx	SCBxxxxxx
林業測量・設計・調査積算基準	SSxxx	

全ての歩掛を独自設定	Vxxxxx
------------	--------

3 その他コード

#00xx	工種金額の調整や諸経費計算の対象金額の調整に利用するコードです。
#0x	施工単価内訳において、所定の率で雑材料の経費を計上するコードです。
+00	施工単価内訳において、歩掛全体を割り増す場合に利用するコードです。
Xx000	工事の場合は費目コード、委託の場合は調査、解析、測量、設計などの業務コードです。
Yxxxxxxxxxx	林野庁の体系ツリーに従って作成された工事工種のコードです。nは1～4工種レベルを表します。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の諸経費のコードです。

4 単価入力データ一覧表①、②の出力対象コード

- ・「1 単価コード」のうち、「その他」に記載されている単価コード。
- ・単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
- ・パッケージコード（SCBxxxxxx）において、代表機労材規格を減額処理または単価置換を行った単価コード。

（金額欄に「*減額処理*」または「*単価置換*」と表示）

注）補正等を行う単価（入力値×補正率）の場合、①には補正後の単価値、②には補正前の単価値（入力値）が出力されます。

積算総括情報表

頁0-0006

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	01 581 関川村 実施設計書 0 1 実施単価 07 村上⑦ 0-07.08.20(0) 1 治山	当初	07-実施-治山-0707-当初
	当 世 代	前 世 代	
工種区分 施工地域区分 前払率 現場環境改善費 契約保証に係る補正 労務単価補正 週休2日補正の有無 生コン・生アス小型車補正 ICT3D出来形・納品補正 作業員種別 消費税率	03 森林整備A 01 補正無し 40 40% 00 現場環境改善費無し 03 保証なし 00 0%：補正無し 00 なし(対象外等) 00 補正なし 00 なし 01 普通作業員 04 10%		

07-実施-治山-0707-当初

請負工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***										X1000	
森林整備（利用間伐）										Y1115000000	
間伐										Y2115010000	
現地測量										Y3115010100	
現地測量										Y4115010101	
現地測量 地物：森林, 地形：低山地 縮尺：1/1000										V1000	0
選木・間伐		1			業務					施工	第0-0001号内訳表
選木										Y3115010100	
選木（森林整備）										Y4115010101	
										V1001	0
		127			本					施工	第0-0002号内訳表

請負工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
間伐										Y4115010101	
	本数調整伐 枝払 有 玉切 有 片付 無 胸高直径 28cm以上 作業条件 中									S5106 0	
		141		本							
搬出										Y3115010100	
集材										Y4115010101	
	木寄せ集材 掴み装置付きバックホウ集材									V1002 0	
		208		m3							
運材										Y4115010101	
	不整地運搬車運材									V1003 0	
		208		m3							
森林作業道開設										Y2115010000	
土工										Y3115010100	

07-実施-治山-0707-当初

請負工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
切土										Y4115010101	
	バックホウ 地山掘削積込 10,000m3未満 一般土工 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土									S1110 0	
		270		m3							
準備費										YZZ05010000	
		1		式							
直接工事費										施工 第0-0011号内訳表	
共通仮設費（率分）										工種 第0001号内訳表	
共通仮設費											
純工事費											
現場管理費（率分）											
現場管理費計											

07-実施-治山-0707-当初

請負工事費内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価							
工事原価計							
一般管理費等 (契約保証費 除く)							
契約保証費							
一般管理費等							
工事価格							
消費税相当額							
工事費							

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備費							YZZ05010100
機械除根							YZZ05010101
除根工（機械施工） 密林 バックホウ（排出ガス対策型）							S1010 0
		555		m ²			施工 第0-0013号内訳表
単位当り							
		1		式			

現地測量
地物：森林, 地形：低山地

V1000
縮尺：1 / 1 0 0 0

施 工 内 訳 表

07年08月20日適用 頁0-0012
施工 第0-0001号内訳表
1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師(内業) 測量業務		人			RN160
測量技師(内業) 測量業務		人			RN170
測量技師補(内業) 測量業務		人			RN180
全体割増					+00
小計	1	業務			
林業測量・設計・調査積算基準（令和6年10月20日以降適用）の現地測量歩掛SS265流用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術員(外業) 設計・調査業務		人			RG380
普通作業員		人			RR0102
諸経費	5.00				#01
計	100	本			
小計	1	本			
林業測量・設計・調査積算基準（令和6年度10月20日以降適用）の選木歩掛SS342流用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐倒 胸高直径 28cm以上 作業条件 中	100.00	本			S5109 施工 第0-0004号内訳表
枝払 胸高直径 28cm以上 作業条件 中	100.00	本			S5111 施工 第0-0005号内訳表
玉切 胸高直径 28cm以上 作業条件 中	100.00	本			S5113 施工 第0-0006号内訳表
計	100	本			
小計	1	本			
枝払の有・無 玉切の有・無 片付の有・無	枝払 有 玉切 有 片付 無				
径級区分 (胸高直径) 施工歩掛の補正	胸高直径 28cm以上 作業条件 中				

伐倒
胸高直径 28cm以上

S5109
作業条件 中

施 工 内 訳 表

07年08月20日適用 頁0-0015
施工 第0-0004号内訳表
100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
諸雑費		%			#01 労務費計の率計上
計	100	本			
小計	1	本			
径級区分（胸高直径） 施工歩掛の補正	胸高直径 28cm以上 作業条件 中				

枝払
胸高直径 28cm以上

S5111
作業条件 中

施 工 内 訳 表

07年08月20日適用 頁0-0016
施工 第0-0005号内訳表
100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
諸雑費		%			#01 労務費計の率計上
計	100	本			
小計	1	本			
径級区分（胸高直径） 施工歩掛の補正	胸高直径 28cm以上 作業条件 中				

玉切
胸高直径 28cm以上

S5113
作業条件 中

施 工 内 訳 表

07年08月20日適用 頁0-0017
施工 第0-0006号内訳表 100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
諸雑費		%			#01 労務費計の率計上
計	100	本			
小計	1	本			
径級区分（胸高直径） 施工歩掛の補正	胸高直径 28cm以上 作業条件 中				

木寄せ集材
掴み装置付きバックホウ集材

V1002

施 工 内 訳 表

07年08月20日適用 頁0-0018
施工 第0-0007号内訳表
10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（損料） 排出ガス対策型(1次)・クローラ型山積0.28m3		h			S9510 施工 第0-0008号内訳表
掴み装置 開口幅1700~2000爪幅400~750mm		時間			MMJ0291001
計	10	m3			
小計	1	m3			
歩掛出典：令和7年度（4月1日以降適用）県有林県行造林伐出経費算定基準（一部公開）資料1（3）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.28m3		時間			MMJ0202027
軽油	5.90	l			TZJ6702002
運転手(特殊)		人			RR0114
小計	1	h			
規格 機械損料補正	排出ガス対策型(1次)・クローラ型山積0.28m3 岩石補正：0%				

不整地運搬車運材

V1003

施 工 内 訳 表

07年08月20日適用 頁0-0020

施工 第0-0009号内訳表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車（損料）		h			V10031 施工 第0-0010号内訳表
計	10	m3			
小計	1	m3			
歩掛出典：令和7年度（4月1日以降適用）県有林県行造林伐出経費算定基準（一部公開）資料3（2）					

不整地運搬車（損料）

V10031

施 工 内 訳 表

07年08月20日適用 頁0-0021
施工 第0-0010号内訳表
6.9 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車(2t吊クレーン付) クローラ型・積載重量3.5t		日			M7266
軽油	35.0	l			TZJ6702002
運転手(特殊)		人			RR0114
計		h			
小計	1	h			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（損料）（供用日） 超低騒音・排ガス(3次)山積0.8m3		日			S0512 施工 第0-0012号内訳表
計	100	m3			
小計	1	m3			
工種別 作業種別 施工土量 制限の有無 土質 障害の有無	一般土工 地山の掘削積込 10,000m3未満 制限なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土 障害なし				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			RR0114
軽油	94.00	1			TZJ6702002
バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		供用日			MMJ0202090
小計	1	日			
規 格 機械損料補正 1 日 当 り 運 転 労 務 数 量	超低騒音・排ガス(3次)山積0.8m3 岩石補正 : 0 % 1 日 当 り 運 転 労 務 数 量				
1 日 当 り 燃 料 消 費 量 1 日 当 り 機 械 損 料 数 量	1 日 当 り 燃 料 消 費 量 1 日 当 り 機 械 損 料 数 量				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（損料） 排出ガス対策型(1次)・クローラ型山積0.80m3		h			S9510 施工 第0-0014号内訳表
普通作業員		人			RR0102
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
場所の状態 機種	密林 バックホウ クローラ型山積0.8m3 (排出ガス対策型)				

バックホウ運転（損料）
排出ガス対策型(1次)・クローラ型山積0.80m3

S9510

施 工 内 訳 表

07年08月20日適用 頁0-0025
施工 第0-0014号内訳表
1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.8m3		時間			MMJ0202031
軽油	15.00	l			TZJ6702002
運転手(特殊)		人			RR0114
小計	1	h			
規格 機械損料補正	排出ガス対策型(1次)・クローラ型山積0.80m3 岩石補正：0%				