

工事設計書

				課長		課長補佐		主任・係長		審査者		検算		設計者	
--	--	--	--	----	--	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----	--

工事名称		鯨谷橋添架配水管更新工事		工事番号 水第7号	
		工事費総額		¥-	
		(内訳) 工事価格		¥-	
		消費税		¥-	
発注者名		関川村		共通仮設費補正： 一般交通等の影響あり② *1.2 現場管理費補正(工事場所)： 一般交通等の影響あり② *1.1 一般管理費補正(前払金支出割合)： 前払金支出割合35%を超え(補正しない) *1	
工 期					
工事場所		関川村 大字鯨谷地内			
場所名称					
工事概要		当初設計		変更設計	
添架管		SUS	100A	L= 66.1m	
接続配管		HPPE	φ100	L= 6.8m	
		HIVP	φ100	L= 2.5m	
既設添架管撤去		VLGP	100A	L= 58.9m	
		VLGP	80A	L= 58.9m	
既設埋設管撤去		VLGP	80A	L= 22.0m	
仮設配管		SUS	100A	L=150.8m	
		SUS	50A	L= 1.2m	

契約情報総括表

		当初	第1回変更(増・減)	第2回変更(増・減)	第3回変更(増・減)
積算段階	A 積算工事価格				
	B 消費税相当額				
	C 積算額				
契約段階	D 工事価格				
	E 消費税相当額				
	F 契約額				
	G 増減				
請負比率	H 0	$B=A \times$ $C=A+B$ $D=A$ に対する応札額 $E=D \times$ $F=D+E$	$B=A \times$ $C=A+B$ $D=A$ に対する応札額 $E=D \times$ $F=D+E$	$B=A \times$ $C=A+B$ $D=A$ に対する応札額 $E=D \times$ $F=D+E$	$B=A \times$ $C=A+B$ $D=A$ に対する応札額 $E=D \times$ $F=D+E$
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。 積算額：積算工事価格に消費税相当額を加算した額。 工事価格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税相当額を含まない。 契約額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。			D 1 算出 $= A1 \times H$ $= 0$ $\times$ $=$	D 2 算出 $= A2 \times H$ $= 0$ $\times$ $=$	D 3 算出 $= A3 \times H$ $= 0$ $\times$ $=$

総 括 情 報 表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	007 村上7 (15 新潟県) 2024-06-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 イメージアップ経費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 補正なし する		

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
新設管	1	式			
資材費 添架管	1	式			内訳第1号
資材費 埋設管	1	式			内訳第2号
労務費 添架管	1	式			内訳第3号
労務費 埋設管	1	式			内訳第4号
土工費 仮復旧	1	式			内訳第5号
土工費 本復旧	1	式			内訳第6号
既設管撤去	1	式			
労務費	1	式			内訳第7号

本工事内訳書

頁0005

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工費 仮復旧	1	式			内訳第8号
土工費 本復旧	1	式			内訳第9号
仮設管	1	式			
資材費	1	式			内訳第10号
労務費	1	式			内訳第11号
土工費 仮復旧（仮設管設置時）	1	式			内訳第12号
土工費 仮復旧（仮設管撤去時）	1	式			内訳第13号
土工費 本復旧	1	式			内訳第14号
交通誘導員	1	式			

本工事内訳書

頁0006

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員	1	式			内訳第15号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			内訳第16号
技術管理費	1	式			内訳第17号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			

本工事内訳書

頁0007

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
添架管仕様 本管：SUS304 φ114.3×4.0t φ89.1×4.0t Sch=20 FRP埋設・露出防食・25mm保温防食					
添架管 No. 1 100A×80A×770L	1	本			
添架管 No. 2, 24 80A×1, 750L	2	本			
添架管 No. 3, 10, 17, 23 100A×80A×300L	4	本			
添架管 No. 4 100A×502L 現場調整管	1	本			
添架管 No. 5 100A×5, 000L	1	本			
添架管 No. 6, 7, 13, 14, 19, 20 100A×6, 000L	6	本			
添架管 No. 8, 11, 15, 18 100A×500L 現場調整管	4	本			
添架管 No. 9, 16 100A×80A×2, 340L	2	本			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
添架管 No. 12 100A×5, 440L	1	本			
添架管 No. 21 100A×4, 800L	1	本			
添架管 No. 22 100A×511L 現場調整管	1	本			
添架管 No. 25 100A×80A×770L 現場調整管	1	本			
伸縮管 SUS304 (B×B) 100A×450L±25mm	2	基			
伸縮可撓管 SUS×PE φ 100 h=200	1	基			
伸縮可撓管 SUS×SUS φ 100 h=200	1	基			
溶接部カバー 継手用 100A用	4	組			
保温カバー 伸縮継手用 100A用	2	組			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支持金具A					
SS400 溶融亜鉛メッキ 桁端部	6	組			
支持金具B					
SS400 溶融亜鉛メッキ 横桁 可動型サドル	9	組			
支持金具C					
SS400 溶融亜鉛メッキ 伸縮管 可動型サドル	4	組			
FC接着剤					
1kg缶	2	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管 直管 EF受口付 呼び径100mm	2	本			
水道配水用 EFソケット 両受 径100	1	個			
水道配水用 EF22 1/2度 片受 径100	1	個			
水道配水用 EF45度ベント 片受 径100	2	個			
水道配水用フランジ付EFチース 両受 径100×75	1	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径100 定尺4m	1	本			
メカ形フランジ 7.5k φ100	3	個			
PVジョイント HPPE×VP φ100	1	個			
VSジョイント VP×VP φ100	3	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI ソケット 100	1	個			
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS キャップ 100	1	個			
水道用ソフトシル仕切弁 7.5K内ねじ 径100mm	1	個			
不凍急速空気弁 φ 25	1	基			
FCD異形管 F形フランジ短管 75mm 長400mm 水道用	1	個			
フランジ接合材 RF形 7.5k φ 100	3	組			
フランジ接合材 RF形 7.5k φ 75	1	組			
フランジ接合材 GF形 7.5k φ 75	1	組			
仕切弁筐 φ 387 H=770～1165	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
座台 ハイブラ φ 540× φ 320	1	個			
コンクリート平板 300×300×60	1	枚			
空気弁筐 鉄蓋 600×450×100H	1	個			
空気弁筐 上部壁 600×450×250H	1	個			
空気弁筐 中部壁 600×450×300H	1	個			
空気弁筐 下部壁 600×450×250H	1	個			
空気弁筐 Co底板 2枚1組 910×298	1	組			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
荷卸工	1	式			
添架管架設工 100A, 80A	65.2	m			
ステンレス鋼管溶接工 100A×4.0t	23	口			
ステンレス鋼管溶接工 80A×4.0t	6	口			
ステンレス鋼管切断工 100A×4.0t	7	口			
伸縮管設置工 100A	2	箇所			
伸縮可とう管設置工(鋳鉄製) SUS×PE φ100 h=200 呼び径100mm以下 S×S クレーン付トラック4t積2.9t吊	1	基			代価第1号
伸縮可とう管設置工(鋳鉄製) SUS×SUS φ100 h=200 呼び径100mm以下 S×S クレーン付トラック4t積2.9t吊	1	基			代価第2号
溶接部カバー設置工 継手用 100A用	4	箇所			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温カバー設置工 伸縮管部 100A用	2	箇所			
現場保温防食工 100A, 80A	1	式			
ジョイントコート工 100A直管部	5	箇所			
支持金具A設置工 SS400 溶融亜鉛メッキ アンカー取付	6	箇所			
支持金具B設置工 SS400 溶融亜鉛メッキ アンカー取付	9	箇所			
支持金具C設置工 SS400 溶融亜鉛メッキ 接着取付	4	箇所			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポ リエチレン管 (融着接合 (EF接合)) 据付工 呼び径100mm	6.8	m			代価第3号
ポ リエチレン管 (融着接合 (EF接合)) 継手工 呼び径100mm 2口継手	2	箇所			代価第4号
ポ リエチレン管 (融着接合 (EF接合)) 継手工 呼び径100mm 1口継手	4	箇所			代価第5号
ポ リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工 呼び径100mm	11	口			代価第6号
ポ リエチレン管切断工 呼び径100mm	3	口			代価第7号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	2.5	m			代価第8号
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径100mm	1.5	箇所			代価第9号
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径100mm	3	口			代価第10号
フランジ 継手工 呼び径100mm JWWA7.5K (F12)	3	口			代価第11号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工 呼び径75 (80) mm JWWA7. 5K (F12)	1	口			代価第12号
鋳鉄製仕切弁 (機械力) 縦型設置工 呼び径100mm以下	1	基			代価第13号
ねじ式弁筐設置工 底版使用する	1	箇所			代価第14号
空気弁設置工 人力施工 呼び径13mm～25mm	1	基			代価第15号
空気弁ボックス設置工 角形2号 内径600x500mm	1	箇所			代価第16号
管明示シート工 (材工共)	9. 3	m			代価第17号
管明示テープ工 (材工共) ポリエチレン管 100mm 天端明示無	6. 8	m			代価第18号
管明示テープ工 (材工共) 塩ビ管 φ 100x4000mm 天端明示無	2. 5	m			代価第19号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	35	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工 (バックホウ) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	12	m2			代価第20号
バックホウ掘削積込工 バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	16	m3			代価第21号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・バックホウ) バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 山砂 (土取場 富岡)	13	m3			代価第22号
下層路盤工 (施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚12cm アスファルト再生クラッシャーラン (ARC-40 (C混合))	3	m2			代価第23号
下層路盤工 (施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚12cm 再生クラッシャーラン (RC-40)	1	m2			代価第24号
下層路盤工 (施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クラッシャーラン (RC-40)	8	m2			代価第25号
上層路盤工 (施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚10cm 粒度調整碎石 (25mm)	9	m2			代価第26号
上層路盤工 (施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚12cm 粒度調整碎石 (40mm)	3	m2			代価第27号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm 瀝青材散布なし ②粗粒度アスコン(20)	12	m2			代価第28号
発生土運搬工 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3〔平積0.20m3〕 DID区間なし 10.0km以下 タイ良好	16	m3			代価第29号
整地 残土受入れ地での処理, -, -	16	m3			施工第2号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3〔平積0.20m3〕 DID区間なし 19.0km以下 タイ良好	1	m3			代価第30号
アスファルト廃材引取料金 東亜道路工業㈱ 荒川合材工場/村上市大津3318-324(0254-62-2094)	1	t			
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工) 掘削深2.0m以下 たて込み バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 引抜き バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	2	m			代価第31号
軽量金属製支保材設置・撤去 水圧式パイプサート 1段(2.0m以下)	2	m			代価第32号
軽量鋼矢板賃料 30日 補助工法: 無 1回使用	0.48	t			代価第33号
腹起し賃料 30日 アルミ製110×120×2000mm程	2	本			代価第34号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切梁（水圧ホース）賃料 30日 調整長770～1300mm程	2	本			代価第35号
水圧手動ポンプ賃料 30日 手動ポンプ 水量15～19L	1	台			代価第36号
【防護コンクリート】					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C≦60%, -, 一般養生, -, 無し, -	0.3	m3			施工第3号
型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	2	m2			施工第4号
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C≦65%, -, 一般養生, -, 無し, -	0.1	m3			施工第5号
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.2	m2			施工第6号
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0	1	m2			施工第7号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	35	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工 (バックホウ) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	22	m2			代価第20号
不陸整正工 (施工幅1. 8m未満) 補足材なし	18	m2			代価第37号
不陸整正工 (施工幅1. 8m以上) 補足材なし	4	m2			代価第38号
舗装工 (人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし ⑤密粒度アスコン (新20FH)	20	m2			代価第39号
舗装工 (人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし ⑦密粒度アスコン (新20FH)改質 I 型	2	m2			代価第40号
アスファルト塊・コンクリート塊 (無筋) 運搬工 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0. 28m3 [平積0. 20m3] DID区間なし 19. 0km以下 タイヤ良好	1	m3			代価第30号
アスファルト廃材引取料金 東亜道路工業(株) 荒川合材工場/村上市大津3318-324 (0254-62-2094)	3	t			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設添架管撤去工 鋼管 VLGP 100A	58.9	m			
既設添架管切断工 鋼管 VLGP 100A	30	口			
空気弁撤去工 人力施工 呼び径13mm～25mm	1	基			代価第41号
伸縮継手撤去工 呼び径100mm	2	基			代価第42号
支持金具撤去工 100A用	9	箇所			
既設添架管撤去工 鋼管 VLGP 80A	58.9	m			
既設埋設管撤去工 鋼管 人力 呼び径80mm	22	m			代価第43号
既設埋設管撤去工 鋼管 人力 呼び径150mm	22	m			代価第44号
既設添架管切断工 鋼管 VLGP 80A	30	口			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設埋設管撤去切断工(鋼管) STW290 呼び径80mm	12	口			代価第45号
既設埋設管撤去切断工(鋼管) STW290 呼び径150mm	12	口			代価第46号
空気弁撤去工 人力施工 呼び径13mm～25mm	1	基			代価第41号
伸縮継手撤去工 呼び径75mm	2	基			代価第47号
支持金具撤去工 80A用	9	箇所			
耐震改修工事 無収縮モルタル注入 試験費共 Fc=30	0.03	m3			
現場発生品及び支給品運搬工 片道運転距離L：18km 平均積載量：1.867t	1	台			代価第48号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	44	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工 (バックホウ) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	13	m2			代価第20号
バックホウ掘削積込工 バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	18	m3			代価第21号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・バックホウ) バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 山砂 (土取場 富岡)	14	m3			代価第22号
下層路盤工 (施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚12cm アスファルト再生クラッシャーラン (ARC-40 (C混合))	8	m2			代価第23号
下層路盤工 (施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クラッシャーラン (RC-40)	5	m2			代価第25号
上層路盤工 (施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚10cm 粒度調整碎石 (25mm)	5	m2			代価第26号
上層路盤工 (施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚12cm 粒度調整碎石 (40mm)	8	m2			代価第27号
舗装工 (人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm 瀝青材散布なし ②粗粒度アスコン (20)	13	m2			代価第28号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3〔平積0.20m3〕 DID区間なし 10.0km以下 タイヤ良好	18	m3			代価第29号
整地 残土受入れ地での処理, -, -	18	m3			施工第2号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3〔平積0.20m3〕 DID区間なし 19.0km以下 タイヤ良好	1	m3			代価第30号
アスファルト廃材引取料金 東亜道路工業㈱ 荒川合材工場/村上市大津3318-324(0254-62-2094)	2	t			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	44	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工 (バックホウ) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	26	m2			代価第20号
不陸整正工 (施工幅1. 8m未満) 補足材なし	26	m2			代価第37号
舗装工 (人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし ⑤密粒度アスコン (新20FH)	26	m2			代価第39号
アスファルト塊・コンクリート塊 (無筋) 運搬工 タンクトラック4t積 バックホウ山積0. 28m3 [平積0. 20m3] DID区間なし 19. 0km以下 タイヤ良好	1	m3			代価第30号
アスファルト廃材引取料金 東亜道路工業㈱ 荒川合材工場/村上市大津3318-324 (0254-62-2094)	3	t			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【レンタル日数 120日】					
レンタル管 直管 受口付 100A×4.0m	24	本			
レンタル管 直管 受口付 100A×2.0m	11	本			
レンタル管 直管 受口付 100A×1.0m	7	本			
レンタル管 直管 受口付 100A×0.5m	7	本			
レンタル管 フレキ管 受口付 100A×1.0m	16	本			
レンタル管 エルボ 受口付 100A×90°	16	個			
レンタル管 チーズ 受口付 100A×50A	1	個			
レンタル管 ボールバルブ 受口付 100A	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レンタル管 取出短管 受口付 100A×20A	2	個			
レンタル管 接続短管（フランジ） 100A 上水フランジ	1	個			
レンタル管 接続短管（受け×受け） 100A	1	個			
レンタル管 マルチジョイント 100A	1	個			
レンタル管 フレキ管 受口付 50A×1.0m	1	本			
レンタル管 エルボ 受口付 50A×90°	1	個			
レンタル管 ボールバルブ 受口付 50A	1	個			
フランジ接合材 RF形 7.5k φ100	1	組			
【仮排泥管】					

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レンタル管 ステンレス鋼管布設工 100A	150.8	m			
レンタル管 ステンレス鋼管布設工 50A	1.2	m			
レンタル管 グロージョイント継手工 100A	87	箇所			
レンタル管 グロージョイント継手工 50A	3	箇所			
レンタル管 仮設バルブ設置工 100A	1	基			
レンタル管 仮設バルブ設置工 50A	1	基			
レンタル管 取出短管設置工 100A×20A、25A	2	箇所			
レンタル管 マルチジョイント継手工 100A	1	箇所			
仮設管撤去工	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工 呼び径100mm JWWA7. 5K (F12)	1	口			代価第11号
鋳鉄管継手取外し工 (フランジ) 呼び径100mm JWWA7. 5K (F12)	1	口			代価第49号
【仮排泥管】 設置時					
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	1	m			代価第8号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	4. 8	m			代価第50号
ポリエチレン管 (メカニカル継手) 継手工 呼び径100mm	3	口			代価第6号
ポリエチレン管 (メカニカル継手) 継手工 呼び径75mm	2	口			代価第51号
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径100mm	0. 5	箇所			代価第9号
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径75mm	0. 5	箇所			代価第52号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径100mm	2	口			代価第10号
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径75mm	1	口			代価第53号
【仮排泥管】 撤去時					
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	1	m			代価第54号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	4.8	m			代価第55号
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手取外し工 呼び径100mm	3	口			代価第56号
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手取外し工 呼び径75mm	2	口			代価第57号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	20	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工 (ハックホ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	6	m2			代価第20号
ハックホ掘削積込工 ハックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	4	m3			代価第21号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 山砂 (土取場 富岡)	2	m3			代価第22号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 発生土	1	m3			代価第58号
下層路盤工 (施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚12cm 再生クラッシャーラン (RC-40)	2	m2			代価第24号
下層路盤工 (施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クラッシャーラン (RC-40)	5	m2			代価第25号
上層路盤工 (施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚10cm 粒度調整碎石 (25mm)	6	m2			代価第26号
舗装工 (人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm 瀝青材散布なし ②粗粒度アスコン (20)	6	m2			代価第28号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3〔平積0.20m3〕 DID区間なし 10.0km以下 タイヤ良好	3	m3			代価第29号
整地 残土受入れ地での処理, -, -	3	m3			施工第2号
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬工 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3〔平積0.20m3〕 DID区間なし 19.0km以下 タイヤ良好	0.3	m3			代価第30号
アスファルト廃材引取料金 東亜道路工業㈱ 荒川合材工場/村上市大津3318-324 (0254-62-2094)	1	t			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版直接掘削積込工 (ハックホ)					代価第20号
舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	6	m2			
ハックホ掘削積込工					代価第21号
ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	4	m3			
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ)					代価第22号
ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 山砂(土取場 富岡)	2	m3			
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ)					代価第58号
ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	1	m3			
下層路盤工(施工幅1.8m未満)					代価第24号
1層仕上げ 仕上り厚12cm 再生クラッシャーラン(RC-40)	2	m2			
下層路盤工(施工幅1.8m未満)					代価第25号
1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クラッシャーラン(RC-40)	5	m2			
上層路盤工(施工幅1.8m未満)					代価第26号
1層仕上げ 仕上り厚10cm 粒度調整碎石(25mm)	6	m2			
舗装工(人力施工)					代価第28号
車道及び路肩 仕上り厚5cm 瀝青材散布なし ②粗粒度アスコン(20)	6	m2			
発生土運搬工					代価第29号
ダンプトラック4t積 ハックホ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 10.0km以下 タイヤ良好	3	m3			

土工費
仮復旧（仮設管撤去時）

施工内訳表

内訳第13号

頁0036

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	20	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工 (バックホウ) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	12	m2			代価第20号
不陸整正工 (施工幅1. 8m未満) 補足材なし	12	m2			代価第37号
舗装工 (人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし ⑤密粒度アスコン (新20FH)	9	m2			代価第39号
舗装工 (人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし ⑦密粒度アスコン (新20FH) 改質 I 型	3	m2			代価第40号
アスファルト塊・コンクリート塊 (無筋) 運搬工 タンポトラック4t積 バックホウ山積0. 28m3 [平積0. 20m3] DID区間なし 19. 0km以下 タイヤ良好	1	m3			代価第30号
アスファルト廃材引取料金 東亜道路工業㈱ 荒川合材工場/村上市大津3318-324 (0254-62-2094)	1	t			
【 合計 】	1	式			

[illegible]

施工内訳表

式

[illegible]

伸縮可とう管設置工(鋳鉄製) SUS×PE φ100 h=200
呼び径100mm以下 S×S クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第1号 頁0041

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5000号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

伸縮可とう管設置工(鋳鉄製) SUS×SUS φ100 h=200
呼び径100mm以下 S×S クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5000号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工
呼び径100mm

施工代価表

代価第3号

頁0043

10 m 当り

[illegible]

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工
呼び径100mm 2口継手

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工
呼び径100mm 1口継手

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工
呼び径100mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管切断工
呼び径100mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5000号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁300mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

施工代価表

100 m 当り

[illegible]

管明示テープ工(材工共) ポリエチレン管
100mm 天端明示無

施工代価表

代価第18号

頁0058

100 m 当り

[illegible]

舗装版直接掘削積込工 (バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第20号 頁0060

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホ掘削積込工
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

代価第21号 頁0061

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5002号
クンパ 運転		日			代価第5003号
山砂 土取場 富岡	111	m3			
土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下,良好	111	m3			施工第8号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			

バックホウ 山積0.28m³[平積0.2m³] 山砂(土取場 富岡)

代価第22号

頁0063

100 m3 当り

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚12cm アスファルト再生クラッシャーラン(ARC-40(C混合))

施工代価表

代価第23号 頁0064

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(C混合)	15.24	m3			
クパ 運転		日			代価第5004号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

下層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚12cm 再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第24号 頁0065

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	15.24	m3			
クンパ 運転		日			代価第5004号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

下層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クランチャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第25号 頁0066

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クランチャーラン RC-40	19.05	m3			
クンパ 運転		日			代価第5004号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚10cm 粒度調整碎石(25mm)

施工代価表

代価第26号 頁0067

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒度調整碎石 25mm	12.7	m3			
クパ 運転		日			代価第5004号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚12cm 粒度調整碎石(40mm)

施工代価表

代価第27号 頁0068

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒度調整碎石 40mm	15.24	m3			
クパ 運転		日			代価第5004号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm 瀝青材散布なし ②粗粒度アスコン(20)

施工代価表

代価第28号 頁0069

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
②粗粒度アスコン(20)	12.573	t			
振動ローラ運転		日			代価第5005号
振動コンパクタ運転		日			代価第5006号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
10.0km以下 タイヤ良好

施工代価表

代価第29号

頁0070

10 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック4t積 バック杓山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
19.0km以下 タヤ良好

代価第30号

頁0071

10 m³ 当り

[illegible]

軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)
掘削深2.0m以下 たて込み バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 引抜きバ
ックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5008号
バックホウ運転 バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

30日 補助工法：無 1回使用

施工代価表

代価第33号

頁0074

1 t 当り

[illegible]

30日 アルミ製110×120×2000mm程

施工代価表

代価第34号

頁0075

1 本 当 り

[illegible]

切梁（水压ホ-ト）賃料
30日 調整長770～1300mm程

施工代価表

代価第35号

頁0076

1 本 当 り

[illegible]

30日 手動ホソ 水量15~19L

施工代価表

代価第36号

頁0077

1 台 当 り

[illegible]

不陸整正工(施工幅1.8m未満)
補足材なし

施工代価表

代価第37号 頁0078

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
クパ 運転		日			代価第5004号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

不陸整正工(施工幅1.8m以上)
補足材なし

施工代価表

代価第38号 頁0079

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
振動ロー運転		日			代価第5010号
クパ 運転		日			代価第5004号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし ⑤密粒度アスコン(新20FH)

施工代価表

代価第39号 頁0080

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
⑤密粒度アスコン(新20FH)	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	126	l			
振動ローラ運転		日			代価第5005号
振動コンパクタ運転		日			代価第5006号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし ⑤密粒度アスコン(新20FH)

施工代価表

代価第39号

頁0081

100 m2 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型

施工代価表

代価第40号 頁0082

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	126	l			
振動ローラ運転		日			代価第5005号
振動コンパクタ運転		日			代価第5006号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライコート 砂散布なし ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型

施工代価表

代価第40号

頁0083

100 m2 当り

[illegible]

施工代価表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

伸縮継手撤去工
呼び径100mm

施工代価表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

既設埋設管撤去工
鋼管 人力 呼び径80mm

施工代価表

代価第43号

頁0086

10 m 当り

[illegible]

既設埋設管撤去工
鋼管 人力 呼び径150mm

施工代価表

代価第44号

頁0087

10 m 当り

[illegible]

STW290 呼び径80mm

施工代価表

代価第45号

頁0088

1 口 当 り

[illegible]

伸縮継手撤去工
呼び径75mm

施工代価表

代価第47号 頁0090

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

鋳鉄管継手取外し工(フランジ)
 呼び径100mm JWWA7. 5K(F12)

施工代価表

代価第49号
 頁0092

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

代価第54号

頁0097

10 m 当り

[illegible]

撤去管吊上げ積込み
硬質塩化ビニル管 呼び径75mm

施工代価表

代価第55号

頁0098

10 m 当り

[illegible]

ポリエチレン管(メカニカル継手)継手取外し工
呼び径100mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管(メカニカル継手)継手取外し工
呼び径75mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第58号 頁0101

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5002号
クンパ 運転		日			代価第5003号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

呼び径1000mm未満 添架管

施工代価表

代価第59号

頁0102

1 日 当 り

[illegible]

通水試験工
給水車：不要

施工代価表

代価第60号 頁0103

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付]
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
軽油	5.3	l			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
軽油	5.9	l			
バックホ(クロー型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
軽油	5.9	l			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
ｶﾞﾚｵﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	5	1			
ﾀﾝﾊﾟ 及 び ｳｵﾝﾏ<賃料> 質量60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
ｶﾞﾚｵﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	4	1			
ﾀﾝﾊﾟ 及 び ｳｵﾝﾏ<賃料> 質量60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
軽油	3	l			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー	5	l			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
軽油	32	l			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
軽油	6.3	l			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
軽油	6.3	l			
バックホ(クロー型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
軽油	13	l			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式]〈賃料〉 運転質量3～4t		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
普通作業員		人			
機械器具費等	1	式			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	6.05			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕 切削深20cm級プレート 径φ56cm	4.09			令和5年度版建設機械等損料表11-61
R 東京	労務	55.5			
R1 東京	特殊作業員	19.28			県土木 R6.06
R2 東京	土木一般世話役	9.9			県土木 R6.06
R3 東京	普通作業員	8.33			県土木 R6.06
Z 東京	材料	38.45			
Z1 東京	コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ	35.21			県土木 R6.06
Z2 東京	ガソリン レギュレー	2.19			県土木 R6.06

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：007 村上7（15 新潟県）／2024-06-20）				
	標準単価				

整地
残土受入れ地での処理, -, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	24.02			
K1 東京	パ ッ ク ホ ー (クローラ) [標準] <賃料> 山積0.8m3 (平積0.6m3)	24.02			県土木 R6.06
R 東京	労務	49			
R1 東京	運転手(特殊)	49			県土木 R6.06
Z 東京	材料	26.98			
Z1 東京	軽油	26.98			県土木 R6.06
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：007 村上7 (15 新潟県) / 2024-06-20)				
	標準単価				

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	31.93			
R1 東京	普通作業員	14.27			県土木 R6.06
R2 東京	特殊作業員	8.38			県土木 R6.06
R3 東京	土木一般世話役	7.11			県土木 R6.06
Z 東京	材料	68.07			
Z1 東京	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	68.07			県土木 R6.06
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区 : 007 村上7 (15 新潟県) / 2024-06-20)				
	標準単価				

型枠
一般型枠, 鉄筋・無筋構造物

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	型わく工	46.99			県土木 R6.06
R2 東京	普通作業員	25.08			県土木 R6.06
R3 東京	土木一般世話役	9.24			県土木 R6.06
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：007 村上7（15 新潟県）／2024-06-20）				
	標準単価				

均しコンクリート
無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C≤65%, -
, 一般養生, -, 無し, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	31.93			
R1 東京	普通作業員	14.27			県土木 R6.06
R2 東京	特殊作業員	8.38			県土木 R6.06
R3 東京	土木一般世話役	7.11			県土木 R6.06
Z 東京	材料	68.07			
Z1 東京	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C≤65%	68.07			県土木 R6.06
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：007 村上7（15 新潟県）／2024-06-20）				
	標準単価				

型枠
一般型枠, 均しコンクリート

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	型わく工	59.07			県土木 R6.06
R2 東京	普通作業員	19.8			県土木 R6.06
R3 東京	土木一般世話役	5.88			県土木 R6.06
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：007 村上7（15 新潟県）／2024-06-20）				
	標準単価				

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0

施工パッケージ

施工第7号 頁0123

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	5.53			
K1 東京	パ ッ ク ホウ (クローラ) [標準] <賃料> 山積0.8m3 (平積0.6m3)	5.5			県土木 R6.06
R 東京	労務	71.6			
R1 東京	普通作業員	34.31			県土木 R6.06
R2 東京	特殊作業員	14.98			県土木 R6.06
R3 東京	運転手 (特殊)	13.4			県土木 R6.06
R4 東京	土木一般世話役	8.42			県土木 R6.06
Z 東京	材料	22.87			
Z1 東京	再生クラッシャー 40 RC-40	17.73			見積単価

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クワッシャー 40～0

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z2 東京	軽油	5.11			県土木 R6.06
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：007 村上7（15 新潟県）／2024-06-20）				
	標準単価				

土砂等運搬
小規模, バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35.0km以下, 良好

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	25.13			
K1 東京	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む) 4t積級	25.13			令和5年度版建設機械等損料表
R 東京	労務	61.92			
R1 東京	運転手(一般)	61.92			県土木 R6.06
Z 東京	材料	12.95			
Z1 東京	軽油	12.95			県土木 R6.06
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：007 村上7 (15 新潟県)／2024-06-20)				
	標準単価				

単価調書

頁0126

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【労務費】					
交通誘導警備員B		人			
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
普通作業員		人			
溶接工		人			
特殊作業員		人			

単価調書

頁0127

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
運転手(特殊)		人			
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
【損料・賃料】					
コンクリートカッター[バキューム式・湿式] 切削深20cm級プレート径φ56cm		供用日			
タンパ及びランマ<賃料> 質量60～80kg		日			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む） 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			

単価調書

頁0128

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積吊能力2.9t		h			
バックホウ(クローラ) [標準] <賃料> 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型 (2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40〜60kg		供用日			
振動ローラ(舗装用) [ハートカイト式] 運転質量0.5〜0.6t		供用日			
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパクト式] <賃料> 運転質量3〜4t		日			
【材料費】					
②粗粒度アスコン(20)	4.652	t			
⑤密粒度アスコン(新20FH)	6.915	t			

単価調書

頁0129

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型	0.629	t			
FC接着剤 1kg缶	2	個			
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	75.6	l			
アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(C混合)	1.676	m3			
ﾌﾙﾐ腹起こし(賃貸) 110×120×2000mm程	60	本・日			
ﾌﾙﾐ腹起こし(賃貸)基本料 110×120×2000mm程	2	本			
ｶﾞｰｼﾞﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	27.906	l			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ	0.495	枚			
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 300×300×60	1	枚			

単価調書

頁0130

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ジョイントコート工 100A直管部	5	箇所			
ステンレス鋼管切断工 100A×4.0t	7	口			
ステンレス鋼管溶接工 100A×4.0t	23	口			
ステンレス鋼管溶接工 80A×4.0t	6	口			
レンタル管 グロージョイント継手工 100A	87	箇所			
レンタル管 グロージョイント継手工 50A	3	箇所			
レンタル管 ステンレス鋼管布設工 100A	150.8	m			
レンタル管 ステンレス鋼管布設工 50A	1.2	m			
レンタル管 マルチジョイント継手工 100A	1	箇所			

単価調書

頁0131

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レンタル管 仮設バルブ設置工 100A	1	基			
レンタル管 仮設バルブ設置工 50A	1	基			
レンタル管 取出短管設置工 100A×20A、25A	2	箇所			
仕切弁筐 φ 387 H=770～1165	1	個			
仮設レンタル管運搬費 4t 往復	1	台			
伸縮管設置工 100A	2	箇所			
保温カバー 伸縮継手用 100A用	2	組			
保温カバー設置工 伸縮管部 100A用	2	箇所			
再生クラッシュヤーン RC-40	5.322	m3			

単価調書

頁0132

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山砂					
土取場 富岡	34.41	m3			
座台					
ハイプラ φ540×φ320	1	個			
支持金具A					
SS400 溶融亜鉛メッキ 桁端部	6	組			
支持金具A設置工					
SS400 溶融亜鉛メッキ アンカー取付	6	箇所			
支持金具B					
SS400 溶融亜鉛メッキ 横桁 可動型サドル	9	組			
支持金具B設置工					
SS400 溶融亜鉛メッキ アンカー取付	9	箇所			
支持金具C					
SS400 溶融亜鉛メッキ 伸縮管 可動型サドル	4	組			
支持金具C設置工					
SS400 溶融亜鉛メッキ 接着取付	4	箇所			
支持金具撤去工					
100A用	9	箇所			

単価調書

頁0133

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支持金具撤去工 80A用	9	箇所			
既設添架管切断工 鋼管 VLGP 100A	30	口			
既設添架管切断工 鋼管 VLGP 80A	30	口			
既設添架管撤去工 鋼管 VLGP 100A	58.9	m			
既設添架管撤去工 鋼管 VLGP 80A	58.9	m			
明示シート 15cm幅 水道用アルミタプル	9.3	m			
明示テープ 50cm幅 水道用	4.21	m			
水圧ホース(賃貸) 手動ポンプ 水量15～19L	30	台・日			
水圧ホース(賃貸) 調整長770～1300mm程	60	本・日			

単価調書

頁0134

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水圧ホース(賃貸)基本料 手動ポンプ 水量15～19L	1	台			
水圧ホース(賃貸)基本料 調整長770～1300mm程	2	本			
添架管架設工 100A, 80A	65.2	m			
溶接部カバー 継手用 100A用	4	組			
溶接部カバー設置工 継手用 100A用	4	箇所			
現場保温防食工 100A, 80A	1	式			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	0.318	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	0.106	m3			
空気弁筐 Co底板 2枚1組 910×298	1	組			

単価調書

頁0135

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気弁筐 上部壁 600×450×250H	1	個			
空気弁筐 下部壁 600×450×250H	1	個			
空気弁筐 中部壁 600×450×300H	1	個			
空気弁筐 鉄蓋 600×450×100H	1	個			
粒度調整碎石 25mm	3.302	m3			
粒度調整碎石 40mm	1.676	m3			
耐震改修工事 無収縮モルタル注入 試験費共 Fc=30	0.03	m3			
荷卸工	1	式			
賃貸料金 軽量鋼矢板 90日(3ヵ月)以内 LSP1、2、3型	14.4	t・日			

単価調書

頁0136

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
賃貸料金 軽量鋼矢板 整備費 LSP1、2、3型	0.48	t			
軽油	381.923	l			
鉄筋探査工	15	箇所			
【処分費】					
アスファルト廃材引取料金 東亜道路工業㈱ 荒川合材工場/村上市大津3318-324(0254-62-2094)	12	t			
【管材費】					
FCD異形管 F形フランジ 短管 75mm 長400mm 水道用	1	個			
PVジョイント HPPE×VP φ100	1	個			
VSジョイント VP×VP φ100	3	個			

単価調書

頁0137

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ接合材 GF形 7.5k φ75	1	組			
フランジ接合材 RF形 7.5k φ100	4	組			
フランジ接合材 RF形 7.5k φ75	1	組			
メカ形フランジ 7.5k φ100	3	個			
レンタル管 エルボ 受口付 100A×90°	16	個			
レンタル管 エルボ 受口付 50A×90°	1	個			
レンタル管 チーズ 受口付 100A×50A	1	個			
レンタル管 フレキ管 受口付 100A×1.0m	16	本			
レンタル管 フレキ管 受口付 50A×1.0m	1	本			

単価調書

頁0138

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レンタル管 ボールバルブ 受口付 100A	1	個			
レンタル管 ボールバルブ 受口付 50A	1	個			
レンタル管 マルチジョイント 100A	1	個			
レンタル管 取出短管 受口付 100A×20A	2	個			
レンタル管 接続短管（フランジ） 100A 上水フランジ	1	個			
レンタル管 接続短管（受け×受け） 100A	1	個			
レンタル管 直管 受口付 100A×0.5m	7	本			
レンタル管 直管 受口付 100A×1.0m	7	本			
レンタル管 直管 受口付 100A×2.0m	11	本			

単価調書

頁0139

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レンタル管 直管 受口付 100A×4.0m	24	本			
不凍急速空気弁 φ 25	1	基			
伸縮可撓管 SUS×PE φ 100 h=200	1	基			
伸縮可撓管 SUS×SUS φ 100 h=200	1	基			
伸縮管 SUS304 (B×B) 100A×450L±25mm	2	基			
水道用ソフトシル仕切弁 7.5K内ねじ 径100mm	1	個			
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS キャップ 100	1	個			
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS ソケット 100×75	1	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径100 定尺4m	2	本			

単価調書

頁0140

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径75 定尺4m	2	本			
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI ソケット 100	1	個			
水道配水用 EF22 1/2度 片受 径100	1	個			
水道配水用 EF45度ベント 片受 径100	2	個			
水道配水用 EFソケット 両受 径100	1	個			
水道配水用フランジ付EFチーズ 両受 径100×75	1	個			
水道配水用ポリエチレン管 直管 EF受口付 呼び径100mm	2	本			
添架管 No. 1 100A×80A×770L	1	本			
添架管 No. 12 100A×5, 440L	1	本			

単価調書

頁0141

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
添架管 No. 2, 24 80A×1, 750L	2	本			
添架管 No. 21 100A×4, 800L	1	本			
添架管 No. 22 100A×511L 現場調整管	1	本			
添架管 No. 25 100A×80A×770L 現場調整管	1	本			
添架管 No. 3, 10, 17, 23 100A×80A×300L	4	本			
添架管 No. 4 100A×502L 現場調整管	1	本			
添架管 No. 5 100A×5, 000L	1	本			
添架管 No. 6, 7, 13, 14, 19, 20 100A×6, 000L	6	本			
添架管 No. 8, 11, 15, 18 100A×500L 現場調整管	4	本			

單価調書

頁0142

[illegible]