令和　7　　年度 役場庁舎省エネ改修（照明器具LED化更新）工事　　設計書	調　　査	
	設　　計	

工　事　番　号	施　工　地
脱炭工第２号	岩船郡関川村大字　下関　地内

	実　施　・　元	変　　更
設　　計　　額	円	円
契　　約　　額 （内消費税額）	円 （　　円）	円 （　　円）
工事・履行日数	工事日数　　日間 又は 完成期限 令和　８　年　　２　月　３　日	日間（ 付与日数　　日間 ） 完成期限　　令和　　年　　月　　日

実　　施 （元） 設計概要	既存照明器具のLED化工事　一式	変　　更 設計概要	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

電気設備工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備	1	式		
計				

電気設備工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備		1	式		
電気設備	発生材処理	1	式		
計					

電気設備工事　電気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具 A	ＸＮＤ０６６９ＷＬＬＥ９ 相当品	12.	台			
LED照明器具 C	ＸＮＷ３５８１ＷＮＬＺ９ 相当品	5.	台			
LED照明器具 D	ＸＮＤ１０６８ＳＮＬＥ９ 相当品	47.	台			
LED照明器具 F	ＸＮＤ１０６１ＰＮＬＥ９ 相当品	31.	台			
LED照明器具 G	ＬＧＷ８５０１７Ｕ 相当品	2.	台			
LED照明器具 H	ＬＧＷ８０３１５ＫＬＥ１ 相当品	4.	台			
LED照明器具 I	ＮＮＦＷ２１８００ＫＬＥ９ 相当品	1.	台			
LED照明器具 J	ＮＮＮ１５５１０ＬＥ１ 相当品	5.	台			
LED照明器具 J1	ＮＮＮ１３５１０ＬＥ１ 相当品	2.	台			
LED照明器具 K	ＮＮＣＦ２３１１５ＬＥ９＿ＷＡＬＬ 相当品	17.	台			
LED照明器具 L	ＬＧＢＺ６２１２Ｋ 相当品	1.	台			
LED照明器具 M	ＬＧＣ６１１２０ 相当品	1.	台			
LED照明器具 N	ＬＧＢ８５０３１ＬＥ１ 相当品	1.	台			
LED照明器具 O	ＬＧＢ８５０３２ＬＥ１ 相当品	6.	台			
LED照明器具 P	ＮＴＳ５１３３１ 相当品	21.	台			
LED照明器具 Q	ＸＮＤ９９４１ＦＳＫＬＲ９ 相当品	15.	台			
LED照明器具 R	ＬＧＢ５１６５３ＬＥ１ 相当品	2.	台			
LED照明器具 S	ＸＬ４８３ＣＢＶＬＡ９ 相当品	4.	台			
LED照明器具 T	ＸＬＸ１６０ＮＫＮＪＬＡ９ 相当品	20.	台			
LED照明器具 U	ＸＬＷ２０２ＤＥＮＺＬＥ９ 相当品	1.	台			

電気設備工事		電気設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具 V1	ＸＬＸ２００ＡＥＮＣＬＥ９ 相当品	1.	台			
LED照明器具 V2	ＸＬＸ２１０ＡＥＮＣＬＥ９ 相当品	2.	台			
LED照明器具 W	ＸＬＸ２１０ＤＥＮＣＬＥ９ 相当品	6.	台			
LED照明器具 W1	ＸＬＧ２１１ＡＧＮＣＬＥ９ 相当品	5.	台			
LED照明器具 Y1	ＸＦＸ４２０ＫＥＮＬＥ９ 相当品	1.	台			
LED照明器具 Y2	ＸＦＸ４５０ＫＥＮＬＥ９ 相当品	8.	台			
LED照明器具 Z1	ＸＦＸ４２０ＡＥＮＬＥ９ 相当品	14.	台			
LED照明器具 c1	ＸＬＸ４２０ＳＰＮＴＬＥ９ 相当品	1.	台			
LED照明器具 c2	ＸＦＸ４３０ＳＥＮＲＣ９ 相当品	26.	台			
LED照明器具 c3	ＸＦＸ４３０ＳＥＮＬＥ９ 相当品	2.	台			
LED照明器具 d1	ＸＦＸ４３０ＶＥＮＲＣ９ 相当品	158.	台			
LED照明器具 d2	ＸＬＸ４５０ＶＰＮＴＬＥ９ 相当品	2.	台			
LED照明器具 e1	ＸＦＸ４３０ＶＥＮＬＥ９ 相当品	4.	台			
LED照明器具 e2	ＸＦＸ４５０ＶＥＮＬＥ９ 相当品	10.	台			
LED照明器具 f	ＸＬＸ４５０ＶＫＮＴＬＥ９ 相当品	13.	台			
LED照明器具 g	ＸＦＸ４５０ＤＥＮＬＥ９ 相当品	1.	台			
LED照明器具 h	ＸＦＸ４５０ＤＥＮＬＥ９ 相当品	6.	台			
LED照明器具 i	ＸＦＸ４６０ＳＥＮＬＥ９ 相当品	4.	台			
LED照明器具 j	ＸＦＸ４２０ＰＥＮＬＥ９ 相当品	10.	台			
LED照明器具 防災A	VB40-2303＋DLUQ4400A/N-N8 相当品	47.	台			

電気設備工事　電気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具 防災B	RQ0202 相当品	4.	台			
養生(内部改修)	個別改修	3,337.	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	3,337.	㎡			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　転用数 1	3,337.	㎡			
■撤去工事						
撤去工事		1	式			
計						

電気設備工事		電気設備		発生材処理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【処分費】						
産業廃棄物処分費	金属くず	1.1	t			
産業廃棄物処分費	ガラスくず	0.1	t			
【運搬費】						
運搬費	2t車/機械積込み 片道距離概ね25km	2.	台			
計						