

令和6年度

材 料 調 書

(工事名) 脱炭工第4号 農村文化交流センターの～む省エネ改修(空調設備更新)工事

[illegible]

材 料 調 書 (配管)							〔凡例〕 イ：隠ぺい ロ：屋内露出 ソロ：屋外露出 マ：屋内埋設 ソマ：屋外埋設 																			
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

集 計 表 (配管)					工事種目		空気調和設備																				計上 数量
棟分け	工事種目	名 称	場 所	サイズ	保温施工区分	計	〔凡例〕 イ：隠ぺい ロ：屋内露出 ソロ：屋外露出 マ：屋内埋設 ソマ：屋外埋設 ピ：ピット内 パ：パイプスペース内 コ：コンクリート内																				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
の一む	空調設備		屋内一般・屋外架空																								
	(撤去)	冷媒用断熱材被覆銅管 液管		φ 9. 5		151. 3	37. 3	65. 2	48. 8																		151
		冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管		φ 15. 9		73. 0	48. 8	24. 2																			73
		冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管		φ 19. 1		78. 3	37. 3	41. 0																			78
		天井撤去		W=600		60. 7	36. 6	24. 1																			61
							61*0. 6=36. 6m2																				
		制御ケーブル EM-CEE1. 25-2C				39. 5	27. 2	12. 3																			40
		電源ケーブル EM-EEF1. 6-3C				151. 3	37. 3	65. 2	48. 8																		151
		ワイヤードリモコン撤去				6. 0	6. 0																				6
		スイッチボックス撤去				6. 0	6. 0																				6

[illegible]

[illegible]

集 計 表 (機器)				工事種目 空気調和設備機器																											
棟分け	工事種目	名 称		摘 要	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	計	
集 計 表 (機器)				工事種目 空気調和設備機器																											
棟分け	工事種目	名 称		摘 要	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	計	
の一む	空調設備	パッケージエアコン																													
	(新設)	Acp-1	天埋ダクト型	冷房能力 20.0kW フィルターBOX, Lフィルター共	1																									1	
		Acp-2	天カセ4方向型	冷房能力 12.5kW 化粧パネル	1																									1	
		Acp-3	天カセ5方向型	冷房能力 12.5kW 化粧パネル	1																									1	
		Acp-4	天カセ6方向型	冷房能力 10.0kW 化粧パネル	1																									1	
		Acp-5	天カセ7方向型	冷房能力 4.0kW 化粧パネル	1																									1	
		Acp-6	天カセ8方向型	冷房能力 3.6kW 化粧パネル	1																									1	
																			</												