

令和 7 年 度 脱炭素推進センター外壁補修 工事 実施 設 計 書				調 査	
				設 計	
第 号	工 事 日 数 60 日 間		令和 年 月 日 着 手 令和 年 月 日 竣 工		
実 施 元 設 計 額	円		施 工 地 名		
変 更 設 計 額	円		岩船郡関川村大字 下 関 地 内		
実 施 元 請 負 額	円				
変 更 請 負 額	円				
実 施 元 設 計 概 要	外壁張替工事 239.2㎡		変 更 設 計 概 要		

総 括 表

NO. 1

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
1	外 壁 工 事		1.0	式							
2	仮 設 足 場 工 事		1.0	式							
3	電 気 設 備 工 事		1.0	式							
	直 接 工 事 費 計										

総 括 表

NO. 2

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	共 通 仮 設 費		1.0	式							
	現 場 管 理 費		1.0	式							
	一 般 管 理 費		1.0	式							
	工 事 価 格		1.0	式							
	消 費 税 相 当 額										
	合 計										

共 通 仮 設 費 明 細 表

NO. 1

[illegible]

明細表

NO. 1

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
1	外 壁 工 事										
	金属サイディング 縦 張 り	ガルバリウム鋼板	239.3	m ²							
	サイディング役物 出 隅	出隅	36.2	m							
	サイディング役物 入 隅 止 縁	入隅・止縁	202.5	m							
	サイディング役物 中 間 水 切 り		68.2	m							
	サイディング役物 縦張り用スターター		129.9	m							
	透 明 防 水 シート		239.3	m ²							
	サッシ廻り、各所シー ル		1	式							
	サッシ廻り額縁補修	板金水切り	96.0	m							
	パラペット笠木新 設		50	m							
	オーバーハング水切り	GL鋼板t=0.4mm	10.3	m							
	土 台 水 切 り		57.0	m							
	軒天部平板張り		8.2	m							
	外壁部平板張り		2.3	m ²							
	既存堅樋、支持金 具 交 換		8.0	m							
	運 搬 費		1	式							
	副 資 材 費		1	式							

関 川 村

明 細 表

NO. 2

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
	発 生 材 処 分 費	ゴミ置き場設置処分	1	式							
	小 計										
2	仮 設 足 場 工 事										
	足場組・メッシュシート張	くさび緊結式足場、階段共、運搬費共	239.3	m ²							
	小 計										
3	電 気 設 備 工 事										
	既存設備撤去・再設	エアコン室外機等	1	式							
	小 計										