

令和 06 年度 鮎谷橋補修工事				設計書		調 査	
						設 計	
工 事 番 号				施 工 地			
補第1号				新潟県岩船郡関川村大字鮎谷 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
		円		円			
設 計 額				円			
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 200 日間		日間(付与日数 日間)			
		又は 完成期限 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要	橋長 63.26m ・ 橋面防水工 244㎡ ・ 断面修復工 3.1㎡ ・ 表面保護工 (上部) 256㎡ ・ 表面保護工 (下部) 108㎡ ・ 伸縮装置取替工 17m ・ 足場工 一式			変 更 設計概要			

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意），“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx※	TFJAxxxxxx※	TYxxxxxxxx※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合があります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900※	S0901※	SE918※	
名称、労務数量等を設定	SA901※	SA902※	SA910※	SC900※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「* 減額処理 *」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「* 単価置換 *」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

#

鉄筋補修工		式			
鉄筋工[市場単価]		t		0.01	
沓座モルタル打替工		式			
コンクリートはつり		m2		0.3	
殻運搬		m3		0.01	
廃材処理費		t		0.03	
極小規模無収縮モルタル工		m3		0.01	
無収縮剤		kg		26	
型枠		m2		0.06	
橋面補修工		式			
橋面防水工		一式			
塗膜系防水		m2		244	
排水・導水部材		本		30	
床板水抜パイプ設置工		箇所		30	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔		30	
コンクリート削孔(さく岩機)		孔		30	
フレキシブルチューブ		m		44	
床板水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工		m		44	

舗装打替工		一式			
舗装版破碎		m2		250	
殻運搬		m3		18	
廃材処理費		t		41	
表層(車道・路肩部)		m2		244	
排水管補修工		一式			
ガス切断切削仕上工		m		5	
排水管撤去工		m		13	
排水管設置		m		20	
排水管材料費		基		12	
排水管材料費		組		24	
伸縮装置取替工		一式			
橋梁用伸縮継手装置設置工		m		17	
伸縮装置製品費		式		1	
仮設工		式			
足場工		式			
PC橋補修用足場工		式		1	
鋼橋補修用足場工		式		1	

直接工事費						
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 07 村上㊦ 0-06.07.20(0) 1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	20 橋梁保全工事 11 補正なし 00 なし 40 40% 03 保証なし 04 10% 21 0%:補正なし 00 なし(対象外等) 00 なし(R02.10.20~) 00 小型車補正なし	

工事番号

工事名

商号又は名称・代表者名

住所

内容について説明できる者の氏名

その者の電話番号

※本ファイルを工事費内訳書として提出する場合、左の欄も忘れずに入力してください。

※※ 本工事費 ※※ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※ 本工事費 ※※						X1000
橋梁保全工事						Y1000000051
断面修復工			式			Y2000000481
断面修復工			式			Y3000003777
左官工法			式			Y4000027191
断面修復工(左官工法)			一式			SWB229210
0 省略 殻運搬	1		構造物			施工 第0-0001号内訳表 SCB227010
0 省略 廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	0.5		m3			施工 第0-0002号内訳表 S0930
T 処分費等	1.2		t			施工 第0-0003号内訳表
ひび割れ補修工						Y3000003776
			式			

	ひび割れ補修工(低圧注入工法)					SWB229110
	0 省略	1	構造物			施工 第0-0004号内訳表
表面保護工(上部工)						Y3000003778
			式			
表面保護工						Y4000027194
			一式			
表面含浸工 下地処理 昼間施工 制約無 固定足場 物価資料 0 省略	256	m2				F0002
含浸材塗布工 高分子系浸透性防水材						V0001
見積歩掛 0 省略	256	m2				施工 第0-0005号内訳表
表面保護工(下部工)						Y3000003778
0 省略			式			
表面保護工						Y4000027194
0 省略			一式			
表面含浸工 下地処理 昼間施工 制約無 固定足場 物価資料 0 省略	108	m2				F0002
含浸材塗布工 高分子系浸透性防水材						V0001
見積歩掛 0 省略	108	m2				施工 第0-0005号内訳表
鉄筋補修工						Y3000003778
0 省略			式			
鉄筋工[市場単価] SD345 D16`25, 一般構造物 10t未満 0 省略	0.01	t				SWB810010
杓座モルタル打替工						Y3000003778
0 省略			式			
コンクリートはつり						SCB224250
0 省略	0.3	m2				施工 第0-0007号内訳表
殻運搬						SCB227010
0 省略	0.01	m3				施工 第0-0002号内訳表

	廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)					S0930
	T 処分費等	0.03	t			施工 第0-0003号内訳表
	極小規模無収縮モルタル工 x/D<1/2					V0002
	令和6年度版 橋 0 省略	0.01	m3			施工 第0-0008号内訳表
	無収縮剤 セメント系フレックス 標準混和量1875kg					TZJ2050001
	0 省略	26	kg			
	型枠					SCB240210
	0 省略	0.06	m2			施工 第0-0009号内訳表
橋面補修工						Y3000003778
	0 省略		式			
橋面防水工						Y4000028420
	0 省略		一式			
	塗膜系防水 補修 施工規模 0 省略	244	m2			SWB812920
	排水・導水部材 スラブドレーン(φ25樹脂フレキ用)相当品 標-0 対応床版厚160～190mm 建設物価 0 省略	30	本			F0004
	床板水抜パイプ設置工					V0008
	令和6年度版 0 省略	30	箇所			施工 第0-0011号内訳表
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)					SCB224430
	0 省略	30	孔			施工 第0-0012号内訳表
	コンクリート削孔(さく岩機)					SCB224420
	0 省略	30	孔			施工 第0-0013号内訳表
	フレキシブルチューブ スラブドレーン用(1m以上) 樹脂用Φ25 物価資料 0 省略	44	m			F0005
	床板水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工					V0009
	令和6年度版 0 省略	44	m			施工 第0-0014号内訳表
舗装打替工						Y4000028420
	0 省略		一式			

	舗装版破碎 コンクリート舗装版				SCB430310
	0 省略	250	m2		施工 第0-0015号内訳表
	殻運搬				SCB227010
	0 省略	18	m3		施工 第0-0016号内訳表
	廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)				S0930
	T 処分費等	41	t		施工 第0-0003号内訳表
	表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上				SCB410260
	0 省略	244	m2		施工 第0-0017号内訳表
排水管補修工					Y4000028420
	0 省略		一式		
	ガス切断切削仕上工				V0003
	6≦t≦10 桁外面 令和6年度版 0 省略	5	m		施工 第0-0018号内訳表
	排水管撤去工 鋼管				V0010
	令和6年度版 0 省略	13	m		施工 第0-0019号内訳表
	排水管設置				SCB473320
	0 省略	20	m		施工 第0-0020号内訳表
	排水管材料費 新設排水管 □-200×100×4.5 L=1663 溶融亜鉛メッキ 見積単価 0 省略	12	基		F0020
	排水管材料費 取付金具 4-M12アソカ付き 溶融亜鉛メッキ 見積単価 0 省略	24	組		F0021
伸縮装置取替工					Y4000028420
	0 省略		一式		
	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修, 普通型 2車線相当 0 省略	17	m		施工 第0-0021号内訳表
	伸縮装置製品費				V0005
	見積単価 0 省略	1	式		施工 第0-0022号内訳表
仮設工					Y2000000485
			式		

足場工						Y3000003801
	0 省略		式			
	PC橋補修用足場工					V0006
	令和6年度版 0 省略	1	式			施工 第0-0023号内訳表
	鋼橋補修用足場工 橋脚回り足場 タイプF					V0007
	令和6年度版 0 省略	1	式			施工 第0-0024号内訳表
直接工事費						
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
一般管理費等計						
工事価格						

消費税相当額						
工事費						

断面修復工(左官工法)

SWB229210 施 工 内 訳 表

06年07月20日適用
施工 第0-0001号内訳表
1 構造物 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役		人			RR0125 1 0 省略
特殊作業員		人			RR0101 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
ポリマーセメントモルタル 左官工法用(ｺｰ塗り) NCｼｵｯﾄM相当品 kg当り→m3当り(有効数字3桁4桁目切捨て)	0.598	m3			TFJA0504394 物価資料 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
小計	1	構造物			
鉄筋ｸﾚｰﾝ・鉄筋防錆処理の有無 1構造物当り修復延べ体積区分 1構造物当り修復延べ体積(実数)	=1 =2 [m3]=0.507	有り 0.1m3以上 1構造物当り修復延べ体積(実数)			

廃材処理費
 コンクリート殻廃材(無筋)

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表
 06年07月20日適用
 1 t 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
コンクリート廃材引取料金 無筋	1.00	t			T9999004 T 処分費等
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 T 処分費等
小計	1	t			
廃材区分	=1	コンクリート殻廃材(無筋)			

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

SWB229110 施 工 内 訳 表

06年07月20日適用
施工 第0-0004号内訳表
1 構造物 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役		人			RR0125 1 0 省略
特殊作業員		人			RR0101 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
エポキシ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法) 建設省総合技術開発プロジェクト 2種適合品	27.100	kg			TFJA0504391 0 省略
エポキシ樹脂系シール材(低圧注入工法)	28.359	kg			TFJA0504392 0 省略
補充可能型注入器具(低圧注入工法)	542.000	本			TFJA0504393 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
小計	1	構造物			
1構造物当り補修延べ延長区分 1構造物当り補修延べ延長(実数) 1構造物当り注入材使用量(実数)	=2 [m]=135 [kg]=27.1	25m以上	1構造物当り補修延べ延長(実数) 1構造物当り注入材使用量(実数)	[m] [kg]	
1構造物当りシール材設計量(実数) 1構造物当低圧注入器具使用量(実	[kg]=20.7 [個]=542		1構造物当りシール材設計量(実数) 1構造物当低圧注入器具使用量(実	[kg] [個]	

含浸材塗布工
高分子系浸透性防水材

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

06年07月20日適用

見積歩掛 100 m2 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役		人			RR0125 1 0 省略
特殊作業員		人			RR0101 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
表面含浸材 高分子系浸透性防水材 アイソールEX	26.25	kg			F0003 見積単価 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 刷毛、ローラー等		%			#71 労務費計の7% 0 省略
計	100	m2			
小計	1	m2			

鉄筋工[市場単価]
SD345 D16~25, 一般構造物
10t未満

SWB810010 施 工 内 訳 表

06年07月20日適用
施工 第0-0006号内訳表
1 t 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	1.030	t			TZJ1102020 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t			TQJ1001002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	t			
鉄筋材料規格・径	=6	SD345 D16~25			
規格・仕様区分	=1	一般構造物			
施工規模	=2	10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正	=2	無			
夜間作業補正	=2	無			
トンネル内作業の補正	=2	無			
法面作業の補正	=2	無			
太径鉄筋補正	=1	補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
構造物種別による補正	=1	補正無(一般構造物)			

極小規模無収縮モルタル工
x/D<1/2

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

06年07月20日適用

令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き

0.01 m3 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役		人			RR0125 1 0 省略
特殊作業員		人			RR0101 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	0.01	m3			
小計	1	m3			

塗膜系防水
補修
施工規模

SWB812920 施 工 内 訳 表

06年07月20日適用
施工 第0-0010号内訳表
100 m2 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修	100.000	m2			TQJ1572002 1 0 省略
床版排水材 橋面導水材 スパ イラルパ イフ φ18ステンレス製(φ18:外径)	62.895	m			TFJA0504875 1 0 省略
目地材 セロシールSSテープ 30×5 相当	52.500	m			TFJA0504876 1 物価資料 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	100	m2			
小計	1	m2			
作業区分 床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無 床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数) [m/100m2]=59.9	=2 =1	補修 有			
目地材の有無 目地材数量(実数入力) [m/100m2]=50	=1	有			
夜間作業補正	=2	無			

床板水抜ハ 17° 設置工

V0008

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

06年07月20日適用

令和6年度版 橋梁架設工事の積算

1 箇所 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役		人			RR0125 1 0 省略
特殊作業員		人			RR0101 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
小計	1	箇所			

床板水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工

V0009

施工内訳表

施工 第0-0014号内訳表

06年07月20日適用

令和6年度版 橋梁架設工事の積算

10 m 当り

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考	・	管	理	費	区	分
普通作業員				人					RR0102	1						
										0						省略
諸雑費(率+まるめ)				%					#71							
										0						省略
計		10		m												
小計		1		m												

ガス切断切削仕上工

6≦t≦10 桁外面
令和6年度版 橋梁架設工事の積算

V0003

施 工 内 訳 表

06年07月20日適用
施工 第0-0018号内訳表
2.8 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
橋りょう世話役		人			RR0124 1 0 省略
橋りょう特殊工		人			RR0122 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）		%			#71 0 省略
計	2.8	m			
小計	1	m			

排水管撤去工
鋼管

V0010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

06年07月20日適用

令和6年度版 橋梁架設工事の積算

10 m 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役			人			RR0125 1 0 省略
特殊作業員			人			RR0101 1 0 省略
普通作業員			人			RR0102 1 0 省略
トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊			日			TLC1120001 0 省略
諸雑費(率+まるめ)			%			#71 0 省略
計	10		m			
小計	1		m			

橋梁用伸縮継手装置設置工
補修，普通型
2車線相当

SWB811610 施 工 内 訳 表

06年07月20日適用
施工 第0-0021号内訳表
1 m 当り

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考	・	管	理	費	区	分
伸縮装置工 補修 2車線 普通型	1.000		m						TQJ1532004	1						
										0						省略
諸雑費(まるめ)	1.00			式					#80							
										0						省略
小計	1		m													
工種	=2			補修												
伸縮装置本体型式	=2			普通型												
仕様	=2			2車線相当												
夜間作業補正	=2			無												
伸縮装置本体材料の計上	=2			無												

伸縮装置製品費

V0005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

06年07月20日適用

見積単価 1 式 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
ブロードジョイントCDx型-20用 車道用・誘導版付	8.4	m			F0007 物価資料 0 省略
ブロードジョイントCDx型-30用 車道用・誘導版付	4.2	m			F0008 物価資料 0 省略
ブロードジョイントCDx型-40用 車道用・誘導版付	4.2	m			F0009 物価資料 0 省略
アップスタントCDx20用 A1/A2	4	箇所			F0010 見積単価 0 省略
アップスタントCDx30用 P1	2	箇所			F0011 見積単価 0 省略
アップスタントCDx40用 P2	2	箇所			F0012 見積単価 0 省略
小計	1	式			

V0006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

06年07月20日適用

令和6年度版 橋梁架設工事の積算

1 式 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
足場工費 吊足場 (1.1≦桁高H<1.5) 供用月数2.4ヶ月	1		式			F0014 令和6年度版 0 省略
足場工費 朝顔 (両側) 供用月数2.4ヶ月	1		式			F0015 令和6年度版 0 省略
足場工費 板張防護 (両側朝顔) 供用月数2.4ヶ月	1		式			F0016 令和6年度版 0 省略
足場工費 シート張防護 (両側朝顔) 供用月数2.4ヶ月	1		式			F0017 令和6年度版 0 省略
足場工費 床面シート張防護 供用月数2.4ヶ月	1		式			F0018 令和6年度版 0 省略
小計	1		式			
足場を供用している月数(月)	=	2.4				
現場環境条件による補正	=			橋梁路面から足場材を搬入・搬出		
足場面積(m2)	=	256.3				
桁高(m)	=	1.1≦H<1.5				
朝顔部 板張防護を追加	=			有り(朝顔に板張防護を追加)		
朝顔部 シート張防護を追加	=			有り(朝顔にシート張防護を追加)		
床面部 シート張防護を追加	=			有り(床面にシート張防護を追加)		

鋼橋補修用足場工
橋脚回り足場 タイプF

V0007

施 工 内 訳 表

06年07月20日適用
施工 第0-0024号内訳表
1 式 当り

令和6年度版 橋梁架設工事の積算

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
足場工費 タイプF 橋脚回り足場 供用日数73日	1		式			F0019 令和6年度版 0 省略
小計	1		式			
足場を供用している日数(日)	=	73				
現場環境条件による補正	=		橋梁路面から足場材を搬入・搬出			
足場面積(m2)	=	35.8				
床面部 シート張防護を追加	=		有り(床面にシート張防護を追加)			
手摺部 板張防護を追加	=		無し			
手摺部 シート張防護を追加	=		有り(手摺部にシート張防護を追加)			
朝顔部 手摺を朝顔に変更	=		無し			
朝顔部 板張防護を追加	=		無し			
朝顔部 シート張防護を追加	=		無し			

殻運搬

単価適用日/適用基準日 06年07月20日適用

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 3, 683

機械構成比： 42.35% 労務構成比： 42.40% 材料構成比： 15.25% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	42.35%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)	42.40%	円/人	運転手 (一般)		RR0115 RR9115
Z1t	軽油	15.25%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	殻発生作業	=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
	積込工法区分	=1	機械積込			
	DID区間の有無	=1	無し			
	運搬距離(km) (DID区間有無)	=10	34.3km以下			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

コンクリートはつり

単価適用日/適用基準日 06年07月20日適用

SCB224250 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 4, 733.5

機械構成比： 1.61% 労務構成比： 94.73% 材料構成比： 3.66% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	1.57%	円/日	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 吐出量 5. 0 m 3 / m i n		TLC1090004 TL091090004
R1t'	特殊作業員	38.59%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	31.56%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	21.83%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	3.56%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	平均はつり厚 費用の内訳	=1 =1	3cm以下 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$					

型枠

単価適用日/適用基準日 06年07月20日適用

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 8, 890.1

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	46.99%	円／人	型わく工		RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	25.08%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.24%	円／人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
	積算単価			積算単価		EP001
	型枠の種類 構造物の種類	=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
	【補正式】 P' = P					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Rr}{100} \}$					

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

単価適用日/適用基準日 06年07月20日適用

SCB224430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表
1 孔 当り
標準単価： 5, 875.3

機械構成比： 2.91% 労務構成比： 61.92% 材料構成比： 35.17% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	1.49%	円/供用日	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		MMJ2015008 MM092015008
K2t'	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3KVA	0.88%	円/日	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		TLC1110002 TL091110002
R1t'	特殊作業員	35.91%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	9.48%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.96%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	32.13%	円/個	ダイヤモンドビット 1 1 0 mm スタンダード		TZJ6531004 TZ096531004
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.47%	円/L	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			積算単価		EP001
	削孔径 削孔深さ	=5 =6	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					

SCB224430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表
1 孔 当り
標準単価： 5, 875.3

機械構成比： 2.91% 労務構成比： 61.92% 材料構成比： 35.17% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[材料補正]						
$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$						

コンクリート削孔(さく岩機)

単価適用日/適用基準日 06年07月20日適用

SCB224420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
1 孔 当り
標準単価： 799.94

機械構成比： 5.97% 労務構成比： 87.93% 材料構成比： 6.10% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 吐出量3.5~3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	3.50%	円/日	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 吐出量3.5~3.7m3/min		TLC1090003 TL091090003
K2t'	さく岩機[ハットドリル(空圧式)] 質量15kg級	1.56%	円/供用日	さく岩機[ハットドリル(空圧式)] 質量15kg級		MMJ0603002 MM090603002
R1t'	特殊作業員	54.65%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	12.26%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	7.61%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	5.17%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	削孔深さ	=1	100mm以上200mm未満			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					

コンクリート削孔(さく岩機)

単価適用日/適用基準日 06年07月20日適用

SCB224420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
1 孔 当り
標準単価: 799.94

機械構成比: 5.97% 労務構成比: 87.93% 材料構成比: 6.10% 市場単価構成比: 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[全体調整] 100 - Kr - Rr - Zr + $\frac{\quad}{100}$ }							

舗装版破碎
コンクリート舗装版

単価適用日/適用基準日 06年07月20日適用

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 176.64

機械構成比： 9.20% 労務構成比： 82.23% 材料構成比： 8.57% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.20%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		TLC1010003 TL091010003
R1t'	土木一般世話役	29.42%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R2t'	運転手(特殊)	28.07%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R3t'	普通作業員	24.74%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	8.57%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	舗装版種別	=2	コンクリート舗装版			
	障害等の有無	=1	無し			
	騒音振動対策	=1	不要			
	舗装版厚	=9	15cm以下			
	積込作業の有無	=1	有り			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					

舗装版破碎
コンクリート舗装版

SCB430310

施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 06年07月20日適用

施工 第0-0015号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 176.64

機械構成比： 9.20% 労務構成比： 82.23% 材料構成比： 8.57% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[全体調整] 100 - Kr - Rr - Zr + $\frac{\quad}{100}$ }							

殻運搬

単価適用日/適用基準日 06年07月20日適用

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 6, 873.6

機械構成比： 45.57% 労務構成比： 37.51% 材料構成比： 16.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6, 873.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	45.57%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)	37.51%	円/人	運転手 (一般)		RR0115 RR9115
Z1t	軽油	16.92%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =3 =1	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し			
	運搬距離(km) (DID区間無) 費用の内訳	=7 =1	60.0km以下 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

機械構成比：1.68% 労務構成比：10.95% 材料構成比：87.37% 市場単価構成比：0.00%

標準単価：1, 408.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	1.13%	円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m		TLC1210002 TL091210002
K2t	タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	0.18%	円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量 8~20 t		TLC1060003 TL091060003
K3t	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.17%	円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量 10~12 t		TLC1050002 TL091050002
R1t	普通作業員	4.13%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	特殊作業員	2.37%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t	運転手(特殊)	2.31%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R4t	土木一般世話役	0.80%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t 修正	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上	86.66%	円/式	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚 50mm		TZJ4103003 TZP91000030
Z2t	軽油	0.63%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =70 =15	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上

SCB410260

施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 06年07月20日適用

施工 第0-0017号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 1, 408.4

機械構成比： 1.68% 労務構成比： 10.95% 材料構成比： 87.37% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格 構成比 単価(村上⑦) 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) 単価(東京地区) 備 考

【補正式】	P' = P					
[機械補正]	$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r + K3r} \right.$					
[労務補正]	$+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$					
[材料補正]	$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$					
[全体調整]	$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$					

SCB473320 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表
1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,722.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	特殊作業員	48.45%	円／人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	29.74%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	21.32%	円／人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
	積算単価			積算単価		EP001
	足場の有無	=2	有り			
	【補正式】 P' = P					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Rr}{100} \}$					

単価入力データ一覧表①

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単位	金額
Y4000027194	表面保護工		F0002	表面含浸工 下地処理 昼間施工 制約無 固定足場 物価資料	m2	
Y4000027194	表面保護工		F0002	表面含浸工 下地処理 昼間施工 制約無 固定足場 物価資料	m2	
Y4000028420	橋面防水工		F0004	排水・導水部材 スラブトレーン(φ25樹脂フレキ用)相当品 標-0 対応床版厚160～190mm 建設物価	本	
Y4000028420	橋面防水工		F0005	フレキシブルチューブ スラブトレーン用(1m以上) 樹脂用Φ25 物価資料	m	
Y4000028420	排水管補修工		F0020	排水管材料費 新設排水管 □-200×100×4.5 L=1663 溶融亜鉛メッキ 見積単価	基	
Y4000028420	排水管補修工		F0021	排水管材料費 取付金具 4-M12アンカー付き 溶融亜鉛メッキ 見積単価	組	
V0001	含浸材塗布工	第0-0005号	F0003	表面含浸材 高分子系浸透性防水材 アイゾールEX 見積単価	kg	
V0001	含浸材塗布工	第0-0005号	F0003	表面含浸材 高分子系浸透性防水材 アイゾールEX 見積単価	kg	
V0005	伸縮装置製品費	第0-0022号	F0007	プロジョイントCDx型-20用 車道用・誘導版付 物価資料	m	

単価入力データ一覧表①

上位 コード	上位名称	第番号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V0005	伸縮装置製品費	第0-0022号	F0008	プロジョイントCDx型-30用 車道用・誘導版付 物価資料	m	
V0005	伸縮装置製品費	第0-0022号	F0009	プロジョイントCDx型-40用 車道用・誘導版付 物価資料	m	
V0005	伸縮装置製品費	第0-0022号	F0010	アップスタントCDx20用 A1/A2 見積単価	箇所	
V0005	伸縮装置製品費	第0-0022号	F0011	アップスタントCDx30用 P1 見積単価	箇所	
V0005	伸縮装置製品費	第0-0022号	F0012	アップスタントCDx40用 P2 見積単価	箇所	
V0006	PC橋補修用足場工	第0-0023号	F0014	足場工費 吊足場 (1.1≦桁高H<1.5) 供用月数2.4ヶ月 令和6年度版 橋梁架設工事の積算	式	
V0006	PC橋補修用足場工	第0-0023号	F0015	足場工費 朝顔 (両側) 供用月数2.4ヶ月 令和6年度版 橋梁架設工事の積算	式	
V0006	PC橋補修用足場工	第0-0023号	F0016	足場工費 板張防護 (両側朝顔) 供用月数2.4ヶ月 令和6年度版 橋梁架設工事の積算	式	
V0006	PC橋補修用足場工	第0-0023号	F0017	足場工費 シート張防護 (両側朝顔) 供用月数2.4ヶ月 令和6年度版 橋梁架設工事の積算	式	

単価入力データ一覧表①

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単位	金額
V0006	PC橋補修用足場工	第0-0023号	F0018	足場工費 床面シート張防護 供用月数2.4ヶ月 令和6年度版 橋梁架設工事の積算	式	
V0007	鋼橋補修用足場工	第0-0024号	F0019	足場工費 タイプF 橋脚回り足場 供用日数73日 令和6年度版 橋梁架設工事の積算	式	

単価入力データ一覧表②

上位 コード	上位名称	第番号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB229210	断面修復工(左官工法)	第0-0001号	TFJA0504394	ポリマーセメントモルタル 左官工法用(コテ塗り) NCショットM相当品 kg当り→m3当り(有効数字3桁4桁目切捨て) 物価資料	m3	
S0930	廃材処理費	第0-0003号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 無筋	t	
SWB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	第0-0004号	TFJA0504391	エポキシ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法) 建設省総合技術開発プロジェクト 2種適合品	kg	
SWB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	第0-0004号	TFJA0504392	エポキシ樹脂系シール材(低圧注入工法)	kg	
SWB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	第0-0004号	TFJA0504393	補充可能型注入器具(低圧注入工法)	本	
S0930	廃材処理費	第0-0003号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 無筋	t	
SWB812920	塗膜系防水	第0-0010号	TFJA0504875	床版排水材 橋面導水材 スパイルパイプ φ18ステンレス製(φ18:外径)	m	
SWB812920	塗膜系防水	第0-0010号	TFJA0504876	目地材 セロシールSSテープ 30×5 相当 物価資料	m	
S0930	廃材処理費	第0-0003号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 無筋	t	

単価入力データ一覧表②

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単位	金額
SCB410260	表層(車道・路肩部)	第0-0017号	TZJ4103003	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上	t	