

舗装工数量計算調書

当初

名 称	種 別	形 状 寸 法	数 量	単 位	算 式	備 考
切削オーバーレイ	⑤新20FH	t=5cm	364.3	m ²	L73.0×W4.99=364.27	掘削オーバーレイ 施工延長 L=73.00m 施工幅(平均幅員) W=4.99m
殻運搬(路面切削)			18.2	m3	A364.27×t0.05=18.21	
As殻処分	10tダンプトラック L=13.5km以下		42.8	t	V18.21×@2.35t/m ³ =42.82	
区画線工	外側線(実線) 加熱・ペイント式	白・W15cm	146.0	m	L73.0×2=146.0	
	中央線(破線) 加熱・ペイント式	白・W15cm	36.5	m	L73.0/2=36.5	
交通誘導員B			3.0	人	3人・日(起終点及び作業場所)×1日(0.73+0.16+0.063÷0.953)	
					①殻処分数量18.2÷25m3/日=0.73日	
					②表層 364.3÷2,300m3/日=0.16日	
					③区画線 (146.0m÷3,000m/日)+(36.5m÷2,500m/日)=0.064日	
					○日当たり施工量	
					路面切削工 1400m ² /日 殻運搬(路面切削・13.5km以下)25m3/日	
					表層(45～55mm・1.4m以上) 2300m ² /日・層	
					区画線 加熱式 実線15cm 3,000m/日 破線15cm 2,500m/日	
					※路面切削工 殻運搬:DID区間無し 13.5km以下 25m3/日を基準	