舗装工・作業土工数量計算調書

No.1

	仕 様	形状寸法	数量	単位			備考
	1上 7家	加机当伍		辛业		14	加 与
舗装版切断	アスファルト	15cm以下	9.2	m	W4.6×2		施工延長
舗装直接掘削積込	BH0.45 m³	15cm以下	230.0	m ²	L60.0 × W4.6		60.0m
アスファルト殻運搬	10tダンプ運搬	L = 14.7 km	11.5	m^3	$A230.0 \times t0.05$		
アスファルト殻処理			27.0	t	$V11.5 \times @2.35$		
不陸整正	補足材あり M-25	t=20mm	230.0	m^3	L60.0 × W4. 6		
アスファルト舗装工	⑤密粒度As (新20FH)	t=50mm	230.0	m ³	L60.0 × W4. 6		
区画線工	外側線(実線) 加熱・ペイント式	白·W15cm	120.0	m	L60.0 × 2		
交通誘導員B			4.0	人	2人・日 (起終点及び作業場所)×1.29	Ħ	
					の舗装切断工 9.2m÷230m/日=0.	04日	
					②殻運搬 11.5m3÷12m3/日=0.96	日	
					③不陸整正工 230.0㎡÷1580㎡/目=0.	15日	
					④舗装工 230 . O㎡÷2300㎡/日・層	=0. 1日	
					⑤区画線 120 m÷3000m/目 =0 .	04日	