

令和 06 年度 観工第1号 ちぐら館旧トイレ内装解体工事		設計書		調 査	
				設 計	
工 事 番 号			施 工 地		
観工第1号			関川村大字上関地内		
設計額	実 施 ・ 元		変 更		
	円		円		
契 約 額 (内消費税額)	(円)		(円)		
	円		円		
工事・履行日数	工事日数 日間		日間(付与日数 日間)		
	又は 完成期限 令和 年 月 日		完成期限 令和 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要			変 更		
			設計概要		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 本工事費 **					
仮設工事					
解体用内部足場					脚立足場
粉塵対策	36.9	m ²			送風機・集塵機
解体工事					
天井ボード撤去					下地材・断熱材はそのまま
壁間仕切撤去	36.9	m ²			
壁間仕切撤去（柱、下地残し）	12.7	m ²			
袖壁撤去	10.0	m ²			
男子トイレ小便器ライニング撤去	9.2	m ²			
多目的トイレライニング撤去	1.0	カ所			
	1.0	カ所			

巾木トイレ撤去					H=150
	56.2	m			
床タイル撤去					モルタル下地共
	36.9	m ²			
トイレベース撤去					
	3.0	カ所			
多目的トイレ出入口扉撤去					
	1.0	カ所			
小便器撤去					
	3.0	カ所			
和便器撤去					
	3.0	カ所			
洋便器撤去					
	2.0	カ所			
手洗い撤去					
	5.0	カ所			
手洗い撤去					
	1.0	カ所			
発生材積込費					
木材類					
	400.0	k g			
廃プラスチック類					
	50.0	k g			

ガラス・陶磁器くず (便器類)					
	200.0	k g			
ガラス・陶磁器くず (床タイル・モルタル)					
	4,500.0	k g			
石膏ボード類					
	1,400.0	k g			
トイレブース					
	150.0	k g			
蛍光灯					
	10.0	k g			
金属くず					
	100.0	k g			
発生材運搬費					
木材類					
	400.0	k g			
廃プラスチック類					
	50.0	k g			
ガラス・陶磁器くず (便器類)					
	200.0	k g			
ガラス・陶磁器くず (床タイル・モルタル)					
	4,500.0	k g			
石膏ボード類					
	1,400.0	k g			

トイレブース					
	150.0	k g			
蛍光灯					
	10.0	k g			
金属くず					
	100.0	k g			
発生材処分費					
木材類					
	400.0	k g			
廃プラスチック類					
	50.0	k g			
ガラス・陶磁器くず（便器類）					
	200.0	k g			
ガラス・陶磁器くず（床タイル・モルタル）					
	4,500.0	k g			
石膏ボード類					
	1,400.0	k g			
トイレブース					
	150.0	k g			
蛍光灯					
	10.0	k g			
金属くず					
	100.0	k g			

電気・設備配線・配管処理					
電気配線処理					
設備配管処理	1.0	式			
給水設備処理	14.0	式			
残材処理	14.0	式			
直接工事費	1.0	式			
諸経費					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					