

令和 07 年度				調 査			
道の駅 旧アチエー口跡地舗装工事				設計書			
工 事 番 号				施 工 地			
観工第3号				関川村大字上関地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設 計 額		円		円			
契 約 額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 00140 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要		舗装工事 A=790m2 ・ 舗装工 A=790m2 ・ 区画線工 L=400m ・ 車止め工 34個 ・ 浄化槽撤去工 一式 ・ 横断水路工 L=20m		変 更 設計概要			

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意），“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx※	TFJxxxxxxxx※	TYxxxxxxxx※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合があります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900※	S0901※	SE918※	
名称、労務数量等を設定	SA901※	SA902※	SA910※	SC900※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機一〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*減額処理*」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*単価置換*」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計、予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
舗装工事			式			
舗装工			式			
舗装工			式			
不陸整正			m2		790	
下層路盤			一式			
下層路盤(車道・路肩部)			m2		790	
上層路盤			一式			
上層路盤(車道・路肩部)			m2		790	
表層			一式			
表層(車道・路肩部)			m2		790	
区画線工 駐車区間 40区画			式			
区画線工			式			
区画線工			式			
区画線設置			m		400	
施設整備			式			
管理施設整備工			式			
車止め工			式			

車止め工		一式			
車止めパーキングブロック設置		個		34	
付帯工		式			
浄化槽撤去工		式			
浄化槽清掃		m3		165	
構造物とりこわし・運搬・処分		m3		30	
浄化槽砂充填工		一式		1	
作業土工		式			
床掘り		一式			
床掘り		m3		30	
横断水路工		式			
横断水路工		一式			
自由勾配側溝		m		20	
鋼グレーチング 600嵩上・細目		枚		10	
直接工事費					
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					

現場管理費（率分）						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 05 村上⑤ 0-07.07.20(0) 1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 11 補正なし 00 なし 40 40% 03 保証なし 04 10% 21 0%:補正なし 00 なし(対象外等) 00 なし(R02.10.20~) 00 小型車補正なし	

工事番号

工事名

商号又は名称・代表者名

住所

内容について説明できる者の氏名

その者の電話番号

※本ファイルを工事費内訳書として提出する場合、左の欄も忘れずに入力してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊										X1000	
	舗装工事									Y1000000031	
	舗装工				式					Y2000000270	
	舗装工				式					Y3000001746	
	不陸整正				式					SCB410010	
	0 省略		790		m2					施工 第0-0001号内訳表	
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm				一式					Y4000022887	
	下層路盤(車道・路肩部)									SCB410030	
	0 省略		790		m2					施工 第0-0002号内訳表	
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm				一式					Y4000022888	
	上層路盤(車道・路肩部)									SCB410040	
	0 省略		790		m2					施工 第0-0003号内訳表	

表層	材料種類: 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 1.4m以上3.0m以下		一式		Y4000022891
	表層(車道・路肩部)				SCB410260
	0 省略	790	m2		施工 第0-0004号内訳表
区画線工	駐車区間 40区画				Y1000000032
			式		
区画線工					Y2000000300
			式		
区画線工					Y3000001890
			式		
	区画線設置				SWB821210
	0 省略	400	m		施工 第0-0005号内訳表
施設整備					Y1000000038
			式		
管理施設整備工					Y2000000346
			式		
車止め工					Y3000002252
			式		
車止め工					Y4000024743
			一式		
	車止めパッキンブロック設置				SCB420910
	0 省略	34	個		施工 第0-0006号内訳表
付帯工					Y2000000349
			式		
浄化槽撤去工					Y3000002275
			式		
	浄化槽清掃 浄化槽147人槽 (想定容量: 165m3)				V0001
	0 省略	165	m3		施工 第0-0007号内訳表

	構造物とりこわし・運搬・処分					SWB824020
	(複合) 0 省略	30	m3			施工 第0-0008号内訳表
	浄化槽砂充填工 購入土 V=165m3					V0002
	0 省略	1	一式			施工 第0-0012号内訳表
作業土工						Y3000002239
			式			
床掘り	土質:土砂					Y4000024697
			一式			
	床掘り					SCB210030
	0 省略	30	m3			施工 第0-0016号内訳表
横断水路工						Y3000001754
			式			
横断水路工	側溝規格:					Y4000007466
			一式			
	自由勾配側溝					SWB821420
	0 省略	20	m			施工 第0-0017号内訳表
	鋼グレーチング 600嵩上・細目					T7057
	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25					
	700×995×140					
	見積による 0 省略	10	枚			
直接工事費						
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						

現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

SWB821210 施 工 内 訳 表

07年07月20日適用
施工 第0-0005号内訳表
1000 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(溶融式)昼間 豪雪有実線15cm制約無	1, 000. 000	m			TQJ1036013 2 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570. 000	kg			TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0. 106~0. 850mm	25. 000	kg			TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25. 000	kg			TZJ4354001 1 0 省略
軽油	40. 000	l			TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	1, 000	m			
小計	1	m			
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1. 5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

淨化槽清掃

浄化槽147人槽 (想定容量: 165m³)

V0001

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

07年07月20日適用

1

m3

当り

[illegible]

(複合)

施工 第0-0008号内訳表

1

m3

当り

[illegible]

構造物とりこわし

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

07年07月20日適用

1

m3

当り

[illegible]

処分費 (m3)

SWB020051 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

07年07月20日適用

100

m3

当り

[illegible]

浄化槽砂充填工
購入土 V=165m³

V0002

施工内訳表

施工 第0-0012号内訳表

07年07月20日適用

1

一式

当り

[illegible]

自由勾配側溝

SWB821420 施 工 内 訳 表

07年07月20日適用
施工 第0-0017号内訳表
10 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
自由勾配側溝昼間 L20002000kg以下制約無	10.000	m			TQJ1366002 1 0 省略
側溝	5.000	個			TFJA0604877 1 0 省略
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%	0.787	m3			TZJ2012010 1 0 省略
再生クランチャーラン RC-40	1.008	m3			TZJ2122003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	10	m			
小計	1	m			
夜間作業の有無	=1	無し			
規格・仕様区分	=2	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
時間的制約の有無	=1	無し			
基礎コンクリートの種類	=2	18-8-40(高炉) W/C≤60%			
基礎コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.742	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		
基礎砕石施工の有無	=1	有り			
基礎砕石の種類	=5	再生クランチャーラン RC-40			
基礎砕石設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0.84	基礎砕石設計数量(実数入力)	[m3/10m]		
底部コンクリートの種類	=2	18-8-40(高炉) W/C≤60%			
底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]=0	底部コンクリート設計数量(実数入力)	[m3/10m]		

不陸整正

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 124.5

機械構成比： 23.12% 労務構成比： 68.86% 材料構成比： 8.02% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] プレート幅3.1m	11.29%	円/供用日	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] プレート幅3.1m		MMJ0701015 MM090701015
K2t'	ポートローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	8.94%	円/供用日	ポートローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		MMJ0801009 MM090801009
K3t'	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	2.89%	円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20 t		TLC1060003 TL091060003
R1t'	運転手(特殊)	44.09%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	12.86%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	9.59%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	2.32%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	8.02%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	補足材料の有無 費用の内訳	=1 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r + K3r} \right\}$					

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB410010

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

1 m2 当り

標準単価： 124.5

機械構成比： 23.12% 勞務構成比： 68.86% 材料構成比： 8.02% 市場単価構成比： 0.00%

[illegible]

下層路盤(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB410030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 1, 202.1

機械構成比： 4.67% 労務構成比： 15.69% 材料構成比： 79.64% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕 プレート幅3.1m	1.87%	円／供用日	モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕 プレート幅3.1m		MMJ0701015 MM090701015
K2t	ポートローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	1.48%	円／供用日	ポートローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		MMJ0801009 MM090801009
K3t	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量8～20t	0.48%	円／日	タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量8～20 t		TLC1060003 TL091060003
R1t	運転手(特殊)	7.32%	円／人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t	特殊作業員	2.44%	円／人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t	普通作業員	2.38%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
R4t	土木一般世話役	0.72%	円／人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t	再生クラッシャーラン RC-40	78.02%	円／式	クラッシャーラン C－40 全仕上り厚 150mm		TZJ2122003 TZP91200030
Z2t	軽油	1.33%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm)	=200	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
	施工区分	=1	1層施工			
	材料	=6	再生クラッシャーラン RC-40			
	費用の内訳	=1	全ての費用			

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 1, 202.1

標準単価： 1, 202.1

[illegible]

上層路盤(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 569.67

機械構成比： 9.88% 労務構成比： 33.13% 材料構成比： 56.99% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m	3.96%	円/供用日	モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		MMJ0701015 MM090701015
K2t	ポートローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	3.13%	円/供用日	ポートローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		MMJ0801009 MM090801009
K3t	タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	1.01%	円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20 t		TLC1060003 TL091060003
R1t	運転手(特殊)	15.46%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t	特殊作業員	5.15%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t	普通作業員	5.03%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R4t	土木一般世話役	1.52%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t	粒度調整砕石 40mm	53.57%	円/式	再生粒度調整砕石 RM-40 全仕上り厚 150mm		TZJ2124003 TZP91250030
Z2t	軽油	2.81%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	材料 全仕上り厚(実数入力)(mm) 施工区分	=11 =150 =1	粒度調整砕石 M-40 全仕上り厚(実数入力)(mm) 1層施工			
	費用の内訳	=1	全ての費用			

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表
1 m2 当り

[illegible]

表層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 1, 934.6

機械構成比： 1.61% 労務構成比： 13.99% 材料構成比： 84.40% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	1.03%	円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		TLC1210001 TL091210001
K2t	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.21%	円/日	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		TLC1070011 TL091070011
K3t	タイヤローラ [普通型] 運転質量3~4t	0.19%	円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量3~4t		TLC1060001 TL091060001
R1t	普通作業員	4.75%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	運転手(特殊)	3.30%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R3t	特殊作業員	3.18%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R4t	土木一般世話役	1.15%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t	⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型	77.40%	円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		TZJ4103002 TZP91000030
Z2t	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.70%	円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TZJ4130002 TZ094130002
Z3t	軽油	0.27%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=3 =50 =14	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型			

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 1, 934.6

1 m2 当り
標準単価： 1, 934.6

[illegible]

車止めパーキングブロック設置

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB420910 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表
1 個 当り
標準単価： 20, 313

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 16.80% 材料構成比： 83.20% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	16.00%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t' 修正	材料費	83.20%	円／本	車止めポスト ピラー型 取外し式 径 1 1 4 . 3 mm 高さ850mm スチール		TY000800004 TZP98000040
	積算単価			積算単価		EP001
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[労務補正] $\times \{ [\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}] \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] $+ [\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100}$					

殻運搬

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 2, 961.3

機械構成比： 41.69% 労務構成比： 43.88% 材料構成比： 14.43% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	41.69%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	43.88%	円/人	運転手 (一般)		RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.43%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=2 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し			
	運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳	=7 =1	18.5km以下 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \{ [\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}] \times \frac{Kr}{K1r}$					
	[労務補正] $+ [\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}] \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] $+ [\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

SCB210410

施 工 内 訳 表

施工第0-0013号内訳表

1m3当り

標準単価：1,928.7

機械構成比：9.76%

労務構成比：81.50%

材料構成比：8.74%

市場単価構成比：0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	8.18%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
K2t	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	1.48%	円/日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		TLC1070001 TL091070001
K3t	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.10%	円/日	タンパ及びランマ 質量60~80kg		TLC1180001 TL091180001
R1t	普通作業員	39.69%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	特殊作業員	26.02%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t	運転手(特殊)	15.79%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t	軽油	8.61%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
Z2t	ガソリン レギュラー	0.13%	円/L	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			積算単価		EP001
	施工方法	=3	最大埋戻幅1m以上4m未満			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r + K3r} \right\}$					

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

施工 第0-0013号内訳表

標準単価： 1, 928.7

標準単価： 1, 928.7

[illegible]

土砂等運搬

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 2, 153.7

機械構成比： 45.59% 労務構成比： 39.52% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	45.59%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.52%	円/人	運転手 (一般)		RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	土砂等発生現場	=1	標準			
	積込機種・規格	=1	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	DID区間の有無	=1	無し			
	運搬距離(km)(DID区間無)	=13	15.5km以下			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

施工内訳表

施工 第0-0015号内訳表
1 m3 当り
標準単価: 1

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 0.00% 材料構成比： 100.00% 市場単価構成比： 0.00%

[illegible]

SCB210030

施工内訳表

施工第0-0016号内訳表

1m3当り

標準単価：2, 170.7

機械構成比：19.87%

労務構成比：72.99%

材料構成比：7.14%

市場単価構成比：0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑤)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	19.87%	円/供用日	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	39.96%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.03%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.14%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	土質 施工方法 費用の内訳	=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \{ [\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}] \times \frac{Kr}{K1r}$					
	[労務補正] $+ [\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t}] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$					
	[材料補正] $+ [\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

単価入力データ一覧表①

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単位	金額
V0001	浄化槽清掃	第0-0007号	W0001	浄化槽清掃 見積による	m3	

単価入力データ一覧表②

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単位	金額
SCB420910	車止めパーキングブロック設置	第0-0006号	TY000800004	材料費	本	
SWB824020	構造物とりこわし・運搬・処分	第0-0008号	TFJA0604342	処分費	m3	
V0002	浄化槽砂充填工	第0-0012号	TY001613000	購入土	m3	
SWB821420	自由勾配側溝	第0-0017号	TFJA0604877	側溝	個	