

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|-------|-------------|-------------|--|
| 令和6年度 鮎谷橋添架配水管更新工事 | | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">実施</div> 変更 | | 設計書 | 調査 | |
| 水第7号 | | 工事日数 | 230日間 | 令和 年 月 日 着手 | 令和 年 月 日 竣工 | |
| 実施元設計額 | 円 | 施 工 地 名 | | | | |
| 変更設計額 | 円 | 関川村大字 鮎谷 地内 | | | | |
| 実施元請負額 | 円 | | | | | |
| 変更請負額 | 円 | | | | | |
| 実施元 | ・鮎谷橋添架管更新 添架管 SUS 100A L=66.1m 接続配管 HPPE φ100 L=6.8m HIVP φ100 L=2.5m 既設添架管撤去 VLGP 100A L=58.9m VLGP 80A L=58.9m 既設埋設管撤去 VLGP 80A L=22.0m 仮設配管 SUS 100A L=150.8m SUS 50A L=1.2m | | 変 更 | | | |
| 設計概要 | | | 設計概要 | | | |

