

農工補第1号 天神平上堤ため池廃止工事

全体集計表

種別	種目	材料・労力	計
水路工			
水路工	排水フリューム	H1000×B1200	15m
ふとんかご工	フトン籠	B=1.20m H=0.50m (スロープ式) 網目15cm 詰石150～250	12.0m
	フトン籠	B=1.20m H=0.50m (階段式) 網目15cm 詰石150～250	14.0m
鏡壁工	止杭	松杭丸太 φ90 L=2.0 m	8本
	生コンクリート	18-8-40 高炉 w/c≤60	0.3m3
	型枠	無筋	2.3m3
旧構造物撤去工			
コンクリート構造物撤去工	コンクリート取壊	有筋	7.7m3
	撤去・処分	有筋	24.5t
	撤去・処分	無筋	0.9t
	から運搬	有筋	10m3
	から運搬	無筋	0.4m3
管類撤去工	撤去	高密度ポリエチレン管 φ800 (シングル)	12m
	積込運搬	ヒューム管 φ200 (昨年撤去分)	0.1m3
	処分	ヒューム管 φ200 (昨年撤去分)	0.06t
仮設道路撤去工	掘削 残土処理	久保残土捨て場	193m3
	積込+運搬+整地	DT4t 1.4km	193m3
仮設道路工			
	敷鉄板	設置・撤去	270m2
	賃料	25*1524*3048	58枚
	運搬	L=30km以下 (58枚×0.802t=46.52t)	1式
2次仮設工			
土工	掘削 (CA)		299m3
	床掘		-
	埋戻 (RA)		31m3
	盛土 (BA)		9m3
	基面整正 (CL)		19m3
	盛土法面仕上 (BSL)		21m3
	切土法面仕上 (CSL)		69m3
	残土		259m3
	残土処理 積込+運搬+整地	DT4t 現場～久保残土捨て場 1.4km	259m3
	ふとんかご工	ふとんかご	B=1.20m H=0.50m 網目15cm 詰石150～250
仮設道路工	敷鉄板	設置・撤去	125m2
	賃料	25*1524*3048	28枚
	運搬	L=30km以下 (28枚×0.802t=22.46t)	1式

