

令和 07 年度				調査			
農災補-7001 幾地地区農地災害復旧工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
7001				関川村大字 幾地 地内			
		実施・元		変更			
設計額		円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 08 年 03 月 31 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要		土羽工L=12.5m ふとん竈工 L=2段×10m=20段m 仮設工 1 式		変更 設計概要			

参考資料におけるデータコード一覧表

本参考資料の工事費内訳表及び施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。
※データコード中の”x”は任意の半角英数字、”n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

- ・「その他」以外の単価コードは新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載されています。

労務単価	Rxxxxxxxxx	RR9xxxxxxxx ※3				
資材単価	Txxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx ※3	TZP9xxxxxxxx ※3		
仮設材の賃料・損料	KNAXxxxxxxxx	KNCxxxxxxxx	TLCxxxxxxxx	TNKxxxxxxxx	Kxxxxxxxx	TNKGxxxxxxxx
機械の賃料・損料	Mxxxxxxxxx ※2	MMJxxxxxxxx ※2	TNRxxxxxxxx	TLCxxxxxxxx	MNTxxxxxxxx ※3	MNTNxxxxxxxx ※3
	MNSxxxxxxxx ※2	MTSxxxxxxxx ※3	TL09xxxxxxxx ※3	TLNxxxxxxxx		
市場単価	TAxxxxxxxxx	TBxxxxxxxxx	TCxxxxxxxxx	TDxxxxxxxxx	TGxxxxxxxxx	TQJxxxxxxxxx
	TQ09xxxxxxxx ※3					
その他	Fxxxxxxxxx	KTxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※1			

「その他」のコードでは新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※1は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

※2の機械損料は新潟県農地部が作成する機械損料一覧表の値を計上しています。機械損料一覧表に掲載のないものについては、新潟県土木部積算基準〔5 建設機械損料表〕に掲載の諸数値を用いて、機械損料一覧表の「機械損料算定の留意事項」によって算出した値を計上しています。

※3は東京地区単価

2 施工歩掛コード

- (1) 下表のコードは施工単価条件表（公表版）に掲載されています。

施工単価条件表（一般土木）	Sxxxxxxxxx	SAxxxxxxxxx ※4
施工単価条件表（施設機械）	Sxxxxxxxxx	
施工単価条件表（業務委託）	Sxxxxxxxxx	

※4は施工パッケージ型積算方式

- (2) 下表のコードは個別の案件毎に設定しています。

全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx
------------	------------

3 その他コード

#00nn	工種金額の調整や諸経費計算の対象金額の調整に利用するコードです。
#000n	工事内訳において、所定の率で雑材料の経費を計上するコードです。
#0n	特殊施工単価内訳において、所定の率で雑材料の経費を計上するコードです。
+00	特殊施工単価内訳において、歩掛全体を割り増す場合に利用するコードです。
Xx000	工事の場合は費目コード、委託の場合は調査、解析、測量、設計などの業務コードです。
Yxxxxxxxxx	農林水産省「工事工種の体系化」による体系ツリーに従って作成された工事工種のコードです。
Zxxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費の諸経費のコードです。
管理費区分	工種金額の調整や諸経費計算の対象金額の調整に利用するコードです。 「0 省略」は設定無し、「12 スクラップ控除」は工種から減額し、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の率対象外とする調整、「14 工種調整」は工種から減額する調整、「N 直接人件費」は委託業務における直接人件費を集計する調整となり、他は設定された管理費区分に記載のとおりとなります。

4 施工パッケージコードについて

(1) 単価入力データ一覧表について

施工パッケージコード※₄ において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コードは、以下の情報が記載されます。

対象となる施工単価コード名・名称・第番号、減額処理した単価コード名・名称・単位

また、金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

(2) 施工内訳表について

下記の場合の単価コードを含む施工パッケージコード※₄ は「修正」となります。

施工パッケージコード※₄ において、積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード

施工パッケージコード※₄ において、積算地区の代表機労材規格を積算者が作成した単価コード等で置換えした単価コード

施工パッケージコード※₄ において、積算地区の単価値が設定されておらず、積算者が入力した単価コード

修正した箇所には、施工内訳表における積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

ただし、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

(3) 東京単価の単価適用日について

「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」における 2. 掲載内容 を参照してください。

(4) 標準単価について

新潟県農地部作成「積算の手引」第1章 総則 1-1 積算関係図書 を参照してください。

(5) 単価表について

以下については、添付される「単価表」に情報が記載されています。

施工パッケージコード※₄ において、代表機労材規格を積算者が作成した単価コード等で置換えした単価コード

施工パッケージコード※₄ において、単価値が設定されておらず、積算者が入力した単価コード

工事数量総括表

頁0-0004

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
土木工事						
災害復旧工事			式			
農地復旧（田）			式			
第1工区			式			
畦畔復旧工			式			
SP掘削（地山）			m3		8	
SP掘削（崩土）			m3		13	
SP床掘り			m3		6	
SP掘削（堆積土）			m3		5	
機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し			m3		1	
機械併用人力盛土 機械投入＋人力まき出し			m3		17	
SP法面整形			m2		29	
SP積込（ルーズ）			m3		6	
SP土砂等運搬			m3		6	
SP整地			m3		6	
SPふとんかご			m		20	
木杭打設（機械）			本		10	
直接工事費（仮設工）			式			

工事数量総括表

頁0-0005

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
仮設工			式			
仮設道路工			式			
敷鉄板			式			
敷鉄板設置・撤去工			m ²		148.6	
賃料（敷鉄板）			枚		16	
直接工事費						
運搬費			式			
共通仮設（積上げ）			式			
運搬費			式			
仮設材輸送			式			
輸送費（仮設材）			式		1	
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						
現場管理費計						
間接工事費						
工事原価						

工事数量総括表

頁0-0006

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

積算総括情報表

設計書名	実施設計書	
適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	実施単価 07 村上⑦ 0-07. 12. 20(0)	
諸経費体系	1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分	01 ほ場整備工事	
施工地域区分	09 中山間地域(全工種)	
労務単価の補正	00 補正なし	
前払率	00 35%を超え40%以下	
現場環境改善費	01 率計上しない	
週休2日補正	00 なし(補正対象外)	
情報化施工補正	00 補正しない	
小型車補正区分	00 補正なし	
契約保証区分	03 保証なし	
当初消費税率	10%	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木工事							X1000
災害復旧工事	[5810／7001] 関川地区			式			Y9001000000
農地復旧 (田)				式			Y9001010000
第 1 工区				式			Y9001010100
畦畔復旧工				式			Y9001010102
0 省略	SP掘削 (地山) 土砂 上記以外(小規模)	8	m3				SA0101 施工 第0-0001号内訳表
0 省略	SP掘削 (崩土) 土砂 上記以外(小規模)	13	m3				SA0101 施工 第0-0002号内訳表
0 省略	SP床掘り 土砂 上記以外(小規模)	6	m3				SA0103 施工 第0-0003号内訳表
0 省略	SP掘削 (堆積土) 土砂 上記以外(小規模)	5	m3				SA0101 施工 第0-0004号内訳表

工事費内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など							数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
						機械併用人力埋戻 機械投入+人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] ルーズ状態 小規模(標準)						S2501
						0 省略	1	m3				施工 第0-0005号内訳表
						機械併用人力盛土 機械投入+人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] ルーズ状態 小規模(標準)						S2501
						0 省略	17	m3				施工 第0-0008号内訳表
						SP法面整形 盛土部 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し 締固め無し						SA0152
						0 省略	29	m2				施工 第0-0010号内訳表
						SP積込 (ルーズ) 土砂 小規模(標準)						SA0102
						0 省略	6	m3				施工 第0-0007号内訳表
						SP土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 7.5km以下						SA0121
						0 省略	6	m3				施工 第0-0011号内訳表
						SP整地 残土受入れ地での処理						SA0161
						0 省略	6	m3				施工 第0-0012号内訳表
						SPふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm						SA0203
						0 省略	20	m				施工 第0-0013号内訳表
						木杭打設 (機械) 杭径 9cm 杭長2.0m						S0125
						0 省略	10	本				施工 第0-0014号内訳表
						直接工事費(仮設工)						Y9091000000
									式			

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など			数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工					式			Y9091010000
仮設道路工					式			Y9091010100
敷鉄板					式			Y9091010105
敷鉄板設置・撤去工 設置～撤去								S0477
0 省略			148.6		m ²			施工 第0-0015号内訳表
賃料（敷鉄板） 敷鉄板 22×1524×6096								S0535
0 省略			16		枚			施工 第0-0016号内訳表
直接工事費								
運搬費								Z0003
			1		式			工種 第0001号内訳表
共通仮設費（ 率分）								
共通仮設費計								

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費							
現場管理費（ 率分）							
現場管理費計							
間接工事費							
工事原価							
一般管理費等							
契約保証費							
一般管理費等							
工事価格							

工事費内訳表

頁0-0013

[illegible]

工事費内訳表

頁0-0014

[illegible]

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設(積上げ)		式			YZZ03010000
運搬費		式			YZZ03010100
仮設材輸送		式			YZZ03010102
輸送費（仮設材） 往復 積込・荷卸 1 回 30kmまで、12m以内 合計重量25.6t 0 省略	1	式			S0558 施工 第0-0017号内訳表
単位当り		式			

SP掘削（地山）

土砂
上記以外(小規模)

SA0101

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 07年12月20日適用 頁 -0016
施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,241 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		
				円／供用日			
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01%		バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202015 MNT0202015
R1t'	運転手(特殊)		62.89%	円／人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		11.10%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎土質 ◎施工方法 ○施工数量			=1 =5 =7	土砂 上記以外(小規模) 標準			
■日作業量(参考) 37.000m3/日							
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$							

SP掘削（崩土）

土砂
上記以外(小規模)

SA0101

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 07年12月20日適用 頁 -0017
施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,241 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01%	円/供用日	バックホ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202015 MNT0202015
R1t'	運転手(特殊)		62.89%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		11.10%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価		EP001
	◎土質 ◎施工方法 ○施工数量	=1 =5 =7		土砂 上記以外(小規模) 標準			
	■日作業量(参考) 37.000m3/日						
	【補正式】 P' = P						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
	[労務補正] $\left. + \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r} \right.$						
	[材料補正] $\left. + \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r} \right.$						
	[全体調整] $\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$						

SP床掘り

土砂 上記以外(小規模)

SA0103

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 07年12月20日適用 頁 -0018
施工 第0-0003号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73%	円／供用日	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3			MMJ0202096 MNT0202096
R1t'	運転手(特殊)		40.26%		円／人	運転手 (特殊)		
R2t'	普通作業員		33.90%	円／人		普通作業員		
Z1t'	軽油		7.11%		円／L	軽油		
	積算単価			積算単価			EP001	
	◎土質 ◎施工方法 ○費用の内訳		=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				
	■日作業量(参考) 32.000m3/日							
	【補正式】 P' = P							
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r} + R2r$							
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$							

SP掘削（堆積土）

土砂
上記以外(小規模)

SA0101

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 07年12月20日適用 頁 -0019
施工 第0-0004号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 1,241

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01%	円/供用日	バックホ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202015 MNT0202015
R1t'	運転手(特殊)		62.89%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		11.10%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価		EP001
	◎土質 ◎施工方法 ○施工数量	=1 =5 =7		土砂 上記以外(小規模) 標準			
	■日作業量(参考) 37.000m3/日						
	【補正式】 P' = P						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
	[労務補正] $\left. + \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r} \right.$						
	[材料補正] $\left. + \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r} \right.$						
	[全体調整] $\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$						

施工内訳表

07年12月20日適用
施工 第0-0005号内訳表

m3 当り

10

[illegible]

埋戻 まき出し粘性土・礫質土 振動コンパクタ(Ⅰ) S0007

07年12月20日適用
施工 第0-0006号内訳表
10

頁 -0021
m3 当り

[illegible]

土砂
小規模(標準)

施工内訳表

積算地区単価適用日 07年12月20日適用 頁 -0022
 施工 第0-0007号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,093.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	26.01%	円/供用日	バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202015 MNT0202015
R1t'	運転手(特殊)	62.89%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	11.10%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎土質 ◎作業内容		=1 =4	土砂 小規模(標準)			
■日作業量(参考) 42.000m3/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$						

施工内訳表

07年12月20日適用
施工 第0-0008号内訳表

10

m3 当り

[illegible]

盛土 まき出し粘性土・礫質土 振動コンパクタ(I) S0007

07年12月20日適用
施工 第0-0009号内訳表
10

頁 -0024
m3 当り

[illegible]

SP法面整形

盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し 締固め無し

SA0152

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 07年12月20日適用 頁 -0025
施工 第0-0010号内訳表

機械構成比： 11.87% 労務構成比： 75.95% 材料構成比： 12.18% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 453.58

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホウ(クローラ型・超低騒音型) 山積0.8m3(平積0.6m3)[排対型(2014年規制)]	11.87%	円/日	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		TNR08013 TL091010007
R1t'	普通作業員	33.62%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	28.67%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役	13.66%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	12.18%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎整形箇所 ○法面締固めの有無 ◎現場制約の有無		=1 =2 =2	盛土部 無し 無し			
◎土質 ○バックホウ賃料の補正区分 ◎費用の内訳		=2 =1 =1	土質土、砂及び砂質土、粘性土 長期割引なし(補正開始日まで) 全ての費用			
■日作業量(参考) 220.000m2/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$						

SP土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
7.5km以下

SA0121

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 07年12月20日適用 頁 -0027
施工 第0-0011号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 2,287.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MNS0301002 MTS0301002
R1t'	運転手(一般)	61.90%	円/人	運転手 (一般)		RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	11.58%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎土砂等発生現場 ◎積込機種・規格 ◎土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
◎DID区間の有無 ◎運搬距離		=1 =17	無し 7.5km以下			
■日作業量(参考) 17.000m3/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t'} \right] \times \frac{Kr}{Rr} \right.$						
[労務補正] $\left. + \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{Z1t'} \right] \times \frac{R1r}{Zr} \right.$						
[材料補正] $\left. + \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Z1r}{Z1t} \right.$						
[全体調整] $\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$						

SP整地

残土受入れ地での処理

SA0161

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 07年12月20日適用 頁 -0028
施工 第0-0012号内訳表

機械構成比： 22.45% 労務構成比： 52.33% 材料構成比： 25.22% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 127.07
1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホウ(クローラ型・超低騒音型) 山積0.8m3(平積0.6m3)[排対型(2014年規制)] 長期割引無	22.45%	円/日	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		TNR08015 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	52.33%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	25.22%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎作業区分 ◎バックホウ賃料の補正区分		=1 =1	残土受入れ地での処理 長期割引なし(補正開始日まで)			
■日作業量(参考) 434.000m3/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

SPふとんかご

設置
階段式 高さ50cm×幅120cm
機械構成比： 5.35%

SA0203

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 07年12月20日適用 頁 -0029
施工 第0-0013号内訳表
1 m 当り
標準単価： 16,637

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(村上⑦)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	5.35%	円/供用日	バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		MMJ0202090 MNT0202090
R1t'	普通作業員	18.32%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	5.44%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	5.31%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	4.09%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	ふとんかご 高50cm、幅120cm、網目15cm	29.14%	円/m	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 4.0×13×50×120		TY001023000 TZP90230001
Z2t'	詰石/割栗石 150～250mm	23.46%	円/m3	詰石 割栗石 150－200mm		TY000256000 TZP92560000
Z3t'	軽油	2.23%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	◎作業区分 ◎ふとんかご種別 ◎ふとんかご規格	=1 =2 =2	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm			
	■日作業量(参考) 21.000m/日					
	【補正式】 P' = P					

設置
階段式 高さ50cm×幅120cm
機械構成比： 5.35%

材料構成比： 61.49%

61.49%

施工 第0-0013号内訳表

頁 -0030

1 m 当り

標準単価： 16,637

[illegible]

木杭打設（機械）

杭径 9cm 杭長2.0m

S0125

施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0014号内訳表
100

頁 -0031
本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) φ 9cm－2.0m	100.000	本			TN4961
土木一般世話役		人			RR0125 1
普通作業員		人			RR0102 1
油圧ブレーカ バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ 長期割引無		日			TNR08301 1
バックホウ(クローラ型・超低騒音型) 山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(1～3次)]		日			TNR08012 1
軽油	115.63	1			TZJ6702002 1
運転手(特殊)		人			RR0114 1
諸雑費		%			#01
計	100	本			
小計	1	本			
◎杭長・杭径区分	=1	杭径 9cm 杭長2.0m			
◎バックホウ賃料の補正区分	=1	長期割引なし (補正開始日まで)			
◎油圧ブレーカ賃料の補正区分	=1	長期割引なし (補正開始日まで)			
■日作業量(参考) 32.000本/日					

敷鉄板設置・撤去工

設置～撤去

S0477

施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0015号内訳表
1000

頁 -0032
m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
バックホウ(クローラ型クレーン付吊2.9t・超低騒音型) 山積0.8m3(平積0.6m3)[排対型(2014年規制)]		日			TNR08031
軽油	345.10	l			TZJ6702002 1
運転手(特殊)		人			RR0114
計	1,000	m ²			
小計	1	m ²			
◎施工区分 ◎バックホウ賃料の補正区分	=1 =1	設置～撤去 長期割引なし	(補正開始日まで)		
■日作業量(参考) 344.828m2/日					

敷鉄板 $22 \times 1524 \times 6096$

S0535

07年12月20日適用
施工 第0-0016号内訳表
1

頁 -0033

枚 当り

[illegible]

往復 積込・荷卸 1 回
30kmまで、12m以内 合計重量25.6t

S0558

07年12月20日適用
施工 第0-0017号内訳表
1

式 当り

[illegible]