

令和 8 年度 関川村役場庁舎 外壁 改修 工事 実施 設計 書

調 査
設 計

第 号	工事日数 120 日間	令和 年 月 日 着 手 令和 年 月 日 竣 工
実 施 元 設 計 額	円	施 工 地 名 岩船郡関川村大字 下 関 地 内
変 更 設 計 額	円	
実 施 元 請 負 額	円	
変 更 請 負 額	円	
実 施 元 設 計 概 要	外壁タイル改修工事 458㎡ 3Fベランダ防水工事 81㎡ 樋改修工事 4か所	変 更 設 計 概 要

総 括 表

NO. 2

名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
		数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
共 通 仮 設 費		1.0	式							
現 場 管 理 費		1.0	式							
一 般 管 理 費		1.0	式							
工 事 価 格		1.0	式							
消 費 税 相 当 額										
合 計										

明 細 表

NO. 2

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
2	外壁タイル改修工事										
	(外壁タイル剥落防止工法)										
	不 具 合 部 処 理		1	式							
	タイル面薬品洗い	タイル面エフロ除去共	458	m ²							
	高 圧 水 洗 浄	加圧力15Mpa	650	m ²							
	外壁タイル剥落防止工法	KFタイルホールド相当	458	m ²							
	シーリング打替え	建具廻り MS-2 15×10	185.8	m ²							
	シーリング打替え	パネル目地 MS-2 20×10	323.8	m ²							
	小 計										

明 細 表

NO. 3

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
3	防水工事 3Fベランダ										
	立上り塩ビシート貼り	SLXシート 厚1.5	11.1	m ²							
	平場塩ビシート貼り	SLXシート 厚3.0 防滑歩行用	70	m ²							
	クロスシート貼り	下地クロスシート 厚1.0アルミ箔付	81.1	m ²							
	塩ビ被覆ディスク 鋼板取付	65Φ@600	70.0	m ²							
	塩ビ被覆鋼板取付	30×70シート付	74	m							
	塩ビ被覆鋼板取付	10×50	74	m							
	塩ビ被覆鋼板取付	60×60	0.6	m							
	コーナー部納め	コーナーパッチ	12	箇所							
	ドレン部納め	PVC加工品改修用	4	箇所							
	末端シール	MC-2 10×10	74	m							
	仮 設 費		1	式							
	小 計										

明 細 表

NO. 4

	名 称	仕 様	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
4	樋 改 修 工 事										
	既設コンクリート樋 撤 去	切断及び研り	4	箇所							
	新規排水樋取付	VP100カラーパイプ 金具共	64	m							
	撤去部パネル加工 取 付	パネル加工品	4	箇所							
	小 計										
5	発 生 材 積 込		1	式							
	発 生 材 運 搬		1	式							
	発 生 材 処 分		1	式							
	小 計										